R:\xsc\l_ew left.log

PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
R-2904	X-1B

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

NOTE: EMBANKMENT COLUMN INCLUDES BACKFILL FOR UNDERCUT

CROSS-SECTION SUMMARY

Station -L- RIGHT	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)	Undercut (cu.yd.)
44+50.00	6	83	
45+00.00	5	171	
45+50.00	3	304	

Station -L- RIGHT	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)	Undercut (cu.yd.)
45+50.00	0	0	
46+00.00	2	574	
46+50.00	1	985	
47+00.00	5	1474	
47+50.00	10	1919	
48+00.00	16	1614	
48+50.00	30	570	
49+00.00	52	423	
49+50.00	78	416	
50+00.00	117	28	
50+50.00	287	21	
51+00.00	472	0	
51+50.00	514	0	
52+00.00	597	0	
52+50.00	516	5	
53+00.00	623	5	
53+50.00	847	0	
54+00.00	634	0	
54+50.00	461	0	
55+00.00	535	0	
55+50.00	557	0	
56+00.00	333	0	
56+50.00	162	0	
57+00.00	131	1	
57+38.87	83	1	