R:\Gpk\SBEW1.OUT

PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
I-4025A	X-1

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

NOTE: EMBANKMENT COLUMN DOES NOT INCLUDE BACKFILL FOR UNDERCUT

CROSS-SECTION SUMMARY

Station Sbl	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)	Station Sbl	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
10+41.33	0	0	42+00.00	388	1
10+50.00	4	0	42+50.00	516	1
11+00.00	56	0	43+00.00	673	0
11+50.00	176	0	43+50.00	810	0
12+00.00	370	0	44+00.00	940	0
12+50.00	677	1	44+50.00	1015	0
13+00.00	940	1	45+00.00	1071	0
13+50.00	1088	1	45+50.00	1022	0
14+00.00	1283	1	45+75.00	234	0
14+50.00	1335	1			
15+00.00	1067	1			
15+50.00	555	0			
16+00.00	231	0			
16+50.00	216	0			
17+00.00	479	0			
17+50.00	987	0			
18+00.00	1344	0			
18+50.00	1281	0			
19+00.00	778	2			
19+50.00	227	161			
20+00.00	65	538			
20+50.00	83	1007			
21+00.00	62	1581			
21+50.00	44	2062			
22+00.00	33	2165			
22+50.00	37	1259			
23+00.00	48	417			
23+50.00	47	419			
24+00.00	47	390			
24+50.00	55	360			
25+00.00	67	374			
25+15.00	22	119			

Station Sbl	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
32+75.00	0	0
33+00.00	199	0
33+50.00	878	7
34+00.00	1646	12
34+50.00	2059	12
35+00.00	2159	14
35+50.00	2182	10
36+00.00	2119	3
36+50.00	1912	1
37+00.00	1696	1
37+50.00	1377	1
38+00.00	1022	1
38+50.00	645	1
39+00.00	312	6
39+50.00	158	18
40+00.00	175	16
40+50.00	254	4
41+00.00	283	2
41+50.00	323	1