R:\ncdot\R2911C\Roadway\Xsc\REV-EARTHWORK\L1-LT-EW.LOG

PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
R-2911C	X-3A

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

NOTE: EMBANKMENT COLUMN INCLUDES BACKFILL FOR UNDERCUT

CROSS-SECTION SUMMARY

Station	Uncl. Exc.	Embt
Y11A	(cu. yd.)	(cu. yd.)
11+50.0000	41	5
12+00.0000	61	1
12+50.0000	70	5
13+00.0000	56	14
13+50.0000	72	12
14+00.0000	47	3

Station	Uncl. Exc.	Embt
Y12	(cu. yd.)	(cu. yd.)
10+35.6300	0	0
11+00.0000	536	0
11+50.0000	347	2
12+00.0000	206	19
12+50.0000	140	25
13+00.0000	146	15
13+50.0000	87	8

Station	Uncl. Exc.	Embt
Y13	(cu. yd.)	(cu. yd.)
14+50.0000	0	0
15+00.0000	28	1
15+50.0000	90	10
16+00.0000	83	9
16+50.0000	31	17
17+00.0000	22	21
17+51.7757	26	28
18+82.1900	0	0
19+50.0000	47	226
20+00.0000	37	170
20+50.0000	25	154
21+00.0000	26	133
21+50.0000	58	81
22+00.0000	88	40
22+50.0000	91	24
23+00.0000	74	23
23+50.0000	59	36
24+00.0000	62	47
24+50.0000	90	30
25+00.0000	127	7
25+50.0000	153	3
26+00.0000	80	1

Station	Uncl. Exc.	Embt
Dr1	(cu. yd.)	(cu. yd.)
10+21.2500	0	0
10+50.0000	2	6
11+00.0000	0	42
11+50.0000	0	64
12+00.0000	3	32
12+50.0000	42	1

Station	Uncl. Exc.	Embt
Dr1	(cu. yd.)	(cu. yd.)
12+76.0000	46	0
12+87.0810	22	0

Station	Uncl. Exc.	Embt
Dr2	(cu. yd.)	(cu. yd.)
10+16.0000	30	0
10+50.0000	125	0
11+00.0000	103	0
11+50.0000	49	0
11+58.3000	8	0

Station	Uncl. Exc.	Embt
Dr3	(cu. yd.)	(cu. yd.)
10+00.0000	0	0
10+50.0000	97	0
11+00.0000	101	0
11+50.0000	123	0
12+00.0000	138	1
12+50.0000	139	8
13+00.0000	152	20
13+50.0000	177	30
14+00.0000	176	49
14+50.0000	132	112
15+00.0000	82	221
15+50.0000	57	188
15+66.2173	16	31

Station	Uncl. Exc.	Embt
Dr4	(cu. yd.)	(cu. yd.)
10+05.0000	0	0
10+50.0000	98	3
11+00.0000	165	65
11+20.6904	79	49

Station	Uncl. Exc.	Embt
Dr5	(cu. yd.)	(cu. yd.)
10+00.0000	0	0
10+50.0000	236	4
11+00.0000	515	0
11+45.0000	322	0
11+51.0289	9	0

Station	Uncl. Exc.	Embt
Det1	(cu. yd.)	(cu. yd.)
14+00.0000	0	0
14+50.0000	1	0
15+00.0000	1	0
15+50.0000	1	0
16+00.0000	1	0
16+50.0000	2	0
17+00.0000	2	0
17+50.0000	3	0
18+00.0000	4	0
18+50.0000	5	0
19+00.0000	5	0
19+50.0000	6	0
20+00.0000	5	0

Station	Uncl. Exc.	Embt
Det2	(cu. yd.)	(cu. yd.)
12+00.0000	0	0
12+50.0000	7	56
13+00.0000	10	70
13+50.0000	13	65
14+00.0000	14	55
14+50.0000	14	67
15+00.0000	14	69
15+50.0000	14	60
16+00.0000	14	52
16+50.0000	18	45
17+00.0000	22	38
17+50.0000	18	41
18+00.0000	14	40
18+50.0000	14	37
19+00.0000	12	36
19+50.0000	11	37
20+00.0000	10	34

1082