PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
B-3901	X-1A

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

NOTE: EMBANKMENT COLUMN INCLUDES BACKFILL FOR UNDERCUT

CROSS-SECTION SUMMARY

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
20+35.00	0	0
20+50.00	26	0
21+00.00	288	1
21+50.00	278	74
22+00.00	24	402
22+50.00	0	1017
22+64.90	0	409
22+87.00	0	304

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
23+89.00	0	0
24+09.90	0	155
24+50.00	0	592
25+00.00	20	546
25+50.00	37	365
26+00.00	17	541
26+50.00	43	501
27+00.00	99	163
27+50.00	97	20
27+50.00	50	9