PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
B-4010	X-0

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

NOTE: EMBANKMENT COLUMN INCLUDES BACKFILL FOR UNDERCUT

CROSS-SECTION SUMMARY

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Rock (cu. yd.)	Undercut (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
11+00.00	0			0
11+50.00	2			143
12+00.00	3			405
12+50.00	2			488
13+00.00	0			482
13+50.00	0		300	942
14+00.00	0			752
14+50.00	0			577
15+00.00	212			325
15+50.00	1,139			158
16+00.00	3,029	1,882		94
16+50.00	5,323	3,477		105
17+00.00	7,385	5,413		115
17+50.00	8,147	6,587		117
18+00.00	7,315	4,566		109
18+50.00	6,805	3,035		97
19+00.00	6,045	2,942		82
19+36.60	4,060	810		51
SUBTOTAL	49,467	28,712	300	5,042
22+50.60	0			0
23+00.00	55			1,084
23+50.00	46			1,917
24+00.00	89			1,453
24+50.00	64			1,067
25+00.00	51			808
25+50.00	59			646
26+00.00	55			452
26+50.00	48			231
27+00.00	101			69
27+50.00	192			4
28+00.00	240			3
28+50.00	303			7
29+00.00	339			5
29+50.00	279			3
30+00.00	190			3
30+50.00	77			2
SUBTOTAL	2,188			7,754

APPROXIMATE QUANTITIES ONLY. UNCLASSIFIED EXCAVATION, BORROW EXCAVATION, FINE GRADING, CLEARING AND GRUBBING, BREAKING OF EXISTING PAVEMENT, AND REMOVAL OF EXISTING PAVEMENT WILL BE PAID FOR AT THE CONTRACT LUMP SUM PRICE FOR "GRADING".