EARTHWORK SUMMARIES

Volumes in Cubic Meters

PROJECT R-2610B COUNTY Chatham **DATE 3/20/03** **SHEET 2 OF 5 SHEETS**

RD10S01C

LINE	STATION	STATION	EXCAVATION					EMBANKMENT				BORROW	WASTE		
			TOTAL UNCLASS.	ROCK	UNDERCUT	UNSUIT. UNCLASS.	SUITABLE UNCLASS.	TOTAL	ROCK	EARTH	EMBANK. 20%		ROCK	SUITABLE	UNSUIT.
-L- LT	86+00.000	95+00.000	30,704	2	1,153	10,437	20,265	16,784	2	16,782	20,140	0	0	127	11,590
-Y15 -	10+95.386	11+40.000	235	0	0	0	235	10	0	10	12	0	0	223	0
-Y16 -	10+00.000	11+30.000	732	0	0	0	732	0	0	0	0	0	0	732	0
-Y16A -	10+14.200	10+55.548	0	0	0	0	0	1,259	0	1,259	1,511	1,511	0	0	0
		SUBTOTAL	**31,671**	**2**	**1,153**	**10,437**	**21,232**	**18,053**	**2**	**18,051**	**21,663**	**1,511**	**0**	**1,082**	**11,590**
-L- LT	95+00.000	96+81.400	**3,049**	**0**	**0**	**0**	**3,049**	**1,393**	**0**	**1,393**	**1,672**	**0**	**0**	**1,377**	**0**
		BEG BRDG													
	END BRDG														
-L- LT	97+18.600	104+00.000	**6,129**	**0**	**0**	**0**	**6,129**	**3,258**	**0**	**3,258**	**3,910**	**0**	**0**	**2,219**	**0**
									0						
-L- LT	104+00.00	113+00.000	29,215	340	2,342	9,390	19,485	25,089	340	24,749	30,039	10,214	0	0	11,732
-Y17 -	10+15.257	10+70.000	24	0	0	0	24	127	0	127	152	128	0	0	0
		SUBTOTAL	**29,239**	**340**	**2,342**	**9,390**	**19,509**	**25,216**	**340**	**24,876**	**30,191**	**10,342**	**0**	**0**	**11,732**
-L- LT	113+00.000	124+00.000LB	7,836	0	0	0	7,836	62,205	0	62,205	74,646	66,810	0	0	0
-Y18 -	10+98.831	11+50	18	0	0	0	18	1,417	0	1,417	1,700	1,682	0	0	0
		SUBTOTAL	**7,854**	**0**	**0**	**0**	**7,854**	**63,622**	**0**	**63,622**	**76,346**	**68,492**	**0**	**0**	**0**
-SBL- LT	124+00.000LA	129+80.000	**18,542**	**242**	**0**	**0**	**18,300**	**1,324**	**242**	**1,082**	**1,540**	**0**	**0**	**17,002**	**0**
SHEET TOTALS:			**96,484**	**584**	**3,495**	**19,827**	**76,073**	**112,866**	**584**	**112,282**	**135,322**	**80,345**	**0**	**21,680**	**23,322**