PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
B-3871	XA-1

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

NOTE: EMBANKMENT COLUMN INCLUDES BACKFILL FOR UNDERCUT

CROSS-SECTION SUMMARY

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
13+00.000	1	2
13+25.000	1	7
13+50.000	1	11
13+75.000	0	10
14+00.000	0	11

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
13+00.000	17	1
13+25.000	58	4
13+50.000	63	3
13+75.000	54	4
14+00.000	36	6

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
14+00.000	0	0
14+25.000	20	28
14+50.000	8	36
14+75.000	2	51
15+00.000	0	73
15+25.000	0	91
15+50.000	0	114
15+75.000	0	146
16+00.000	0	171
16+10.000	0	71
17+15.000	0	0
17+25.000	0	97
17+50.000	0	157
17+75.000	0	141
18+00.000	0	115
18+25.000	0	93
18+50.000	0	71
18+75.000	3	52
19+00.000	31	52

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
19+00.000	0	0
19+25.000	16	15
19+50.000	16	15
19+75.000	12	17
20+00.000	12	17
20+25.000	9	16
20+50.000	7	15
20+75.000	4	7

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
19+00.000	22	0
19+25.000	7	13
19+50.000	1	1
19+75.000	1	2
20+00.000	1	3
20+25.000	1	3
20+50.000	1	4
20+75.000	1	2

Approximate quantities only. Unclassified excavation, borrow excavation, fine grading, clearing and grubbing, breaking of existing pavement and removal of existing pavement will be paid for at the lump sum price for "Grading".