PROJECT: U-2912 COUNTY: CUMBERLAND SHEET 31 OF 20

SUMMARIES / STATION RANGES	TOTAL EXCAV. (UNCL)	ROCK EXCAV.	UNDERCUT EXCAV.	UNSUIT. EXCAV.	SUITABLE EXCAV.	TOTAL EMB.	ROCK EMB.	EARTH EMB.	EMB. + %	BORROW	SUITABLE WASTE	UNSUIT. WASTE	TOTAL WASTE
AREA #6													
-LREV- 21+80 TO 38+07.04	11061				11061	33412		33412	41762	30701			
-LREV- 30+00 TO 30+35 LT			283			283		283	354	354		283	283
-LREV- 33+80 TO 34+20 LT			1074			1074		1074	1343	1343		1074	1074
-LREV- 34+90 TO 36+60 LT			1264			1264		1264	1580	1580		1264	1264
-Y6- 10+20 TO 10+80	56				56	198		198	248	192			
-Y9- 10+00 TO 10+22.797	192				192						192		192
-Y10- 10+00 TO 10+12.765	96				96						96		96
SUB-TOTAL	**11405**		**2621**		**11405**	**36231**		**36231**	**45287**	**34170**	**288**	**2621**	**2909**
TOTAL	**72898**		**7935**		**72898**	**168307**		**168307**	**210386**	**141855**	**4367**	**7935**	**12302**
LOSS DUE TO C&G	-1000				-1000					1000			
SELECT MATERIAL									-10300	-10300			
WASTE TO REPLACE BORROW										-4367	-4367		-4367
INC. UNDERCUT PER GEOTECH.			1000			1000		1000	1250	1250		1000	1000
PROJECT TOTAL	**71898**		**8935**		**71898**	**169307**		**169307**	**201336**	**129438**		**8935**	**8935**
EST. 5% TO REPLACE TOPSOIL										6472			
GRAND TOTAL	**71898**									**135910**			
SAY	**72000**									**136000**			