PROJECT: U-2912 COUNTY: CUMBERLAND SHEET OF 3C OF 20

| SUMMARIES / STATION RANGES | TOTAL EXCAV. (UNCL) | ROCK EXCAV. | UNDERCUT EXCAV. | UNSUIT. EXCAV. | SUITABLE EXCAV. | TOTAL EMB. | ROCK EMB. | EARTH EMB. | EMB. + 25 % | BORROW | SUITABLE WASTE | UNSUIT. WASTE | TOTAL WASTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AREA #1** | | | | | | | | | | | | | |
| -LREV- 7+00 TO 8+40 RT | 371 | | | | 371 | 12 | | 12 | 16 | | 355 | | 355 |
| **SUB-TOTAL** | **371** | | | | **371** | **12** | | **12** | **16** | | **355** | | **355** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **AREA #2** | | | | | | | | | | | | | |
| -LREV- 10+00 TO 12+00 RT | 1,660 | | | | 1,660 | 178 | | 178 | 220 | | 1,440 | | 1,440 |
| -Y8- 10+20 TO 11+00 | 817 | | | | 817 | | | | | | 817 | | 817 |
| **SUB-TOTAL** | **2,477** | | | | **2,477** | **178** | | **178** | **220** | | **2,257** | | **2,257** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **AREA #3** | | | | | | | | | | | | | |
| -LREV- 10+00 TO 12+00 LT | 7 | | | | 7 | 808 | | 808 | 1,011 | 1,004 | | | |
| -Y1- 10+00 TO 10+77.92 | 6 | | | | 6 | 865 | | 865 | 1,081 | 1,075 | | | |
| -Y2- 10+00 TO 11+03.752 | 132 | | | | 132 | 60 | | 60 | 75 | | 57 | | 57 |
| **SUB-TOTAL** | **145** | | | | **145** | **1,733** | | **1,733** | **2,167** | **2,079** | **57** | | **57** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **AREA #4** | | | | | | | | | | | | | |
| -LREV- 12+00 TO 21+80 RT/LT | 55,087 | | | | 55,087 | 114,873 | | 114,873 | 143,595 | 88,508 | | | |
| -LREV- 17+35 TO 17+80 RT/LT | | | 2,222 | | | 2,222 | | 2,222 | 2,778 | 2,778 | | 2,222 | 2,222 |
| -LREV- 18+10 TO 18+65 RT/LT | | | 1,940 | | | 1,940 | | 1,940 | 2,425 | 2,425 | | 1,940 | 1,940 |
| -Y3- 10+09 TO 10+61.96 | 1,201 | | | | 1,201 | | | | | | 1,201 | | 1,201 |
| **SUB-TOTAL** | **56,288** | | **4,162** | | **56,288** | **119,035** | | **119,035** | **148,798** | **93,711** | **1,201** | **4,162** | **5,363** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **AREA #5** | | | | | | | | | | | | | |
| -LREV- 21+80 TO 38+07.04 RT | 1,994 | | | | 1,994 | 9,416 | | 9,416 | 11,770 | 9,776 | | | |
| -LREV- 30+00 TO 30+35 RT | | | 269 | | | 269 | | 269 | 336 | 336 | | 269 | 269 |
| -LREV- 34+90 TO 36+60 RT | | | 883 | | | 883 | | 883 | 1,104 | 1,104 | | 883 | 883 |
| -Y4- 10+09.016 TO 10+50 RT | 209 | | | | 209 | | | | | | 209 | | 209 |
| -Y7- 10+08.265 TO 10+50 | 9 | | | | 9 | 550 | | 550 | 688 | 679 | | | |
| **SUB-TOTAL** | **2,212** | | **1,152** | | **2,212** | **11,118** | | **11,118** | **13,898** | **11,895** | **209** | **1,152** | **1,361** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |