S:\Roadway\bridges\B3451\gpk\ew.LOG

PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
B-3451	X-1

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

NOTE: EMBANKMENT COLUMN INCLUDES BACKFILL FOR UNDERCUT

CROSS-SECTION SUMMARY

Station B3451L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
11+79.00	0	0
12+50.00	10	43
13+00.00	26	68
13+50.00	42	78
14+44.30	43	100
15+54.30	41	199
16+50.00	0	127
17+00.00	0	150
17+50.00	0	124
18+00.00	1	69
18+50.00	19	31
19+00.00	0	0

Station DETOUR	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
11+81.45	0	0
13+00.00	0	0
13+50.00	31	9
14+00.00	40	26
14+50.00	31	33
15+00.00	17	33
15+50.00	7	23
16+00.00	11	11
16+50.00	12	16
17+00.00	4	28
17+50.00	1	18
18+43.00	0	0