PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
B-3530	X-1

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

NOTE: EMBANKMENT COLUMN DOES NOT INCLUDE BACKFILL FOR UNDERCUT

CROSS-SECTION SUMMARY

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
12+00.0000	0	0
12+50.0000	17	46
13+00.0000	32	54
13+50.0000	65	77
14+00.0000	52	113
14+50.0000	23	123
15+00.0000	8	132

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
16+50.0000	0	0
17+00.0000	0	116
17+50.0000	0	101
18+00.0000	4	73
18+50.0000	13	67
19+00.0000	47	65
19+50.0000	64	45
20+00.0000	58	40
20+50.0000	73	35
21+00.0000	101	28

Station Dr1	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
10+50.0000	1	3
TOTAL	558	1118