PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
B-3300	XS-1A

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

NOTE: EMBANKMENT COLUMN INCLUDES BACKFILL FOR UNDERCUT

CROSS-SECTION SUMMARY

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
11+00.0000	0	0
11+50.0000	1929	0
12+00.0000	4194	1
12+50.0000	5146	68
13+00.0000	4484	142
13+50.0000	4134	165
14+00.0000	4692	93
14+50.0000	4714	9
15+00.0000	3643	14
15+50.0000	2498	16
16+00.0000	1021	11
16+50.0000	2	83

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
18+00.0000	0	0
18+50.0000	5050	45
19+00.0000	10973	0
19+50.0000	12841	0
20+00.0000	10836	0
20+50.0000	7911	0
21+00.0000	4915	70
21+50.0000	3298	171
22+00.0000	2778	204
22+50.0000	2540	155
23+00.0000	2602	67

Station Dr1	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
10+25.00	0	0
10+50.00	9	160
10+75.00	10	69
11+00.00	18	21
11+25.00	21	4

Note: Approximate quantities only. Borrow Excavation, Shoulder Borrow, Fine Grading, Clearing and Grubbing, Breaking of Existing Pavement and Removal Of Existing Pavement will be paid for at the contract llump sum price for "Grading".