PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
R-2552C	X-1C

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

NOTE: EMBANKMENT COLUMN INCLUDES BACKFILL FOR UNDERCUT

CROSS-SECTION SUMMARY

Station -FLYOVER-	Uncl. Exc. (m^3)	Embt. (m^3)
14+57	0	4561
14+78	0	4692
14+98	0	3932
15+19	0	3498

Station -RAMP A-	Uncl. Exc. (m^3)	Embt. (m^3)
1+40	0	637
1+60	0	203
1+80	0	263
2+00	0	356
2+20	0	456
2+40	0	557
2+55	0	491
2+70	0	484
2+90	0	653
3+10	0	654
3+30	0	601
3+52	0	629
3+74	0	675
3+96	0	678
4+11	5	490
4+32	18	579
4+52	113	271
4+73	288	102
4+92	388	55
5+17	602	85
5+43	570	199
5+65	250	283
5+92	144	558
6+19	106	884
6+41	112	860
6+63	126	936
6+85	98	958
7+12	110	1042
7+39	90	735
7+61	112	305
7+82	349	178
8+04	739	181
8+21	738	147
8+37	928	171
8+59	1128	215
8+80	773	151
9+01	442	86
9+22	160	139
9+43	37	262
9+64	11	431
9+85	4	557
10+03	23	473
10+20	32	394
10+40	61	350
10+60	101	270
10+79	148	228

Station -RAMP A-	Uncl. Exc. (m^3)	Embt. (m^3)
10+98	238	228
11+17	272	209
11+37	0	0

Station -RAMP B-	Uncl. Exc. (m^3)	Embt. (m^3)
0+52	344	21
0+70	370	141
0+89	771	183
1+07	1084	143
1+20	870	102
1+32	824	96
1+49	1113	131
1+69	1299	157
1+88	1142	148
2+09	1008	159
2+29	667	144
2+49	394	46
2+69	191	67
2+89	112	125
3+09	116	151
3+29	163	202
3+49	252	182
3+69	365	86
3+89	386	126
4+09	334	190
4+34	394	200
4+60	426	150
4+80	401	80
5+00	522	38

Station -RAMP C-	Uncl. Exc. (m^3)	Embt. (m^3)
1+40	0	0
1+60	0	302
1+80	0	663
2+00	0	721
2+20	0	755
2+40	0	811
2+60	0	837
2+80	0	783
3+00	0	801
3+20	0	885
3+40	0	925
3+60	0	958
3+80	0	856
4+00	0	680
4+20	0	550
4+40	0	469
4+60	0	482
4+80	0	497
5+00	0	496
5+20	0	507

Station -RAMP C-	Uncl. Exc. (m^3)	Embt. (m^3)
5+40	4	461
5+60	9	379
5+80	9	363
6+00	9	412
6+20	10	502
6+40	13	644
6+60	10	905
6+80	12	1147
7+00	21	1248
7+20	42	1304
7+40	64	1420
7+60	176	1612
7+80	207	1496
8+00	64	1181
8+20	0	961
8+40	0	674
8+60	0	255

Station -RAMP D-	Uncl. Exc. (m^3)	Embt. (m^3)
0+00	51	879
1+27	61	193
1+48	112	134
1+65	316	113
2+05	616	5
2+25	853	0
2+45	980	0
2+60	764	0
2+80	989	0
3+00	929	0
3+20	846	0
3+40	737	0
3+60	609	0
3+80	426	5
4+00	220	39
4+20	74	192

Station -LOOP B-	Uncl. Exc. (m^3)	Embt. (m^3)
0+69	0	549
0+87	0	300
1+05	30	284
1+20	119	239
1+40	362	357
1+60	514	396
1+80	578	388
2+00	557	180
2+20	462	135
2+40	405	142
2+60	349	149
2+80	235	149
3+00	132	137
3+20	59	140

Station -LOOP B-	Uncl. Exc. (m^3)	Embt. (m^3)
3+62	46	50
3+83	57	190
4+03	20	268
4+03	6	288

Station -LOOP C-	Uncl. Exc. (m^3)	Embt. (m^3)
0+82	53	577
1+00	164	54
1+20	601	0
1+40	808	0
1+60	407	49
1+80	109	50
2+00	174	1
2+15	161	0
2+30	195	0
2+45	227	0
2+63	288	0
2+79	238	0
2+95	226	0
3+10	194	0
3+25	146	1
3+40	99	6
3+53	45	18
3+67	19	50
3+80	8	85
3+93	14	128
4+05	20	165
4+17	37	227
4+30	28	412
4+43	14	597
4+55	56	513
4+66	103	414
4+80	81	767
5+00	0	1553
5+20	0	1672
5+38	0	1408
5+52	0	1079

Station -Y-	Uncl. Exc. (m^3)	Embt. (m^3)
10+60	40	6
10+80	40	6
	0	0
12+00	0	0
12+20	54	11
12+40	54	11

Station -Y1-	Uncl. Exc. (m^3)	Embt. (m^3)
11+20	76	13
11+40	116	22
11+60	63	14
11+80	26	1332
12+00	4	4076
12+20	2	5658
12+40	2	3813
12+60	18	910
12+80	44	10
13+00	71	6
13+20	86	4
13+40	42	2

Station -Y2-	Uncl. Exc. (m^3)	Embt. (m^3)
10+60	0	65
10+80	0	65
11+00	0	0
12+00	5	15
12+20	14	5
12+40	13	2

Station -Y3-	Uncl. Exc. (m^3)	Embt. (m^3)
11+20	51	7
11+40	51	6
11+60	23	16
11+80	23	19
12+00	0	3
12+20	0	0
12+40	0	0
12+60	0	0
12+80	0	0
13+00	0	0
13+20	0	0
13+40	0	0
13+60	0	0
13+80	0	0
14+00	0	0
14+20	0	0
14+40	0	0
14+60	0	0
14+80	0	0
15+00	0	0
15+20	0	0
15+40	0	0
15+60	0	1
15+80	4	16
16+00	11	37
16+20	20	43
16+40	48	44
16+60	88	96
16+80	104	98
17+00	100	54
17+20	78	55
17+40	65	51

Station -Y3-	Uncl. Exc. (m^3)	Embt. (m^3)
17+60	70	37
17+80	51	40
18+00	17	28
18+17	0	0
18+34	0	0
18+52	0	0
18+70	0	0
18+90	0	0
19+10	0	0
19+30	0	0
19+50	0	0
19+70	0	0

Station -Y4-	Uncl. Exc. (m^3)	Embt. (m^3)
6+00	78	7
6+20	158	18
6+40	198	23
6+60	234	28
6+80	228	43
7+00	238	57
7+20	251	57
7+40	255	52
7+60	188	40
7+80	236	35
8+00	331	43
8+20	274	34
8+40	257	12
8+60	238	8
8+80	206	15
9+00	182	19
9+20	158	26
9+40	174	36
9+60	176	73
9+80	157	81
10+00	148	37
10+20	132	38
10+40	134	41
10+60	135	31
10+80	105	59
11+00	85	80
11+20	60	118
11+40	53	119
11+60	88	69
11+80	98	65
12+00	110	68
12+20	173	46
12+40	245	27
12+60	211	29
12+80	124	63
13+00	81	111
13+20	50	149
13+40	52	228