R:\B-3839\Roadway\Xsc\Earthwork\ear_L.log

PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
B-3839	X-SUM

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

CROSS-SECTION SUMMARY

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
13+00.000	0	0
13+50.000	134	1
14+00.000	97	0
14+50.000	128	0
15+00.000	177	0
15+50.000	197	0
16+00.000	138	1
16+50.000	94	3
17+00.000	51	28
17+50.000	13	53
18+00.000	0	57
18+50.000	10	64
19+00.000	20	85

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
20+00.000	0	0
20+50.000	70	77
21+00.000	65	26
21+50.000	67	20
22+00.000	74	10
22+50.000	65	24
23+00.000	38	47
23+50.000	27	59
24+00.000	53	54
24+50.000	109	28
25+00.000	189	18

Approximate quantities only. Unclassified excavation, fine grading, clearing and grubbing, and removal of existing pavement will be paid for at the lump sum price for "Grading".

Embankment column does not include backfill for undercut.