PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
B-4983	X-1

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

NOTE: EMBANKMENT COLUMN DOES NOT INCLUDE BACKFILL FOR UNDERCUT

CROSS-SECTION SUMMARY

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)	Station Dr2	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
10+14.21	0	0	10+60.00	8	0
10+25.00	4	6	10+70.00	10	0
10+50.00	4	36	10+80.00	14	0
10+75.00	0	77	10+90.00	16	0
11+00.00	0	118	11+00.00	15	0
11+25.00	0	158	11+10.00	14	0
11+50.00	0	161	11+20.00	15	0
11+75.00	0	166	11+30.00	13	0
12+00.00	0	171	11+40.00	10	0
12+25.00	0	209	11+50.00	6	0
12+50.00	0	300	11+60.00	4	0
12+75.00	0	338	11+70.86	1	0
13+00.00	0	338			
13+12.23	0	83			

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
14+06.89	0	0
14+25.00	0	211
14+50.00	0	291
14+75.00	0	291
15+00.00	0	259
15+25.00	0	212
15+50.00	2	216
15+75.00	3	225
16+00.00	2	168
16+25.00	1	86
16+50.00	1	54

Station Dr1	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
10+14.00	0	0
10+20.00	0	37
10+30.00	0	48
10+40.00	0	43
10+46.12	0	23
10+50.00	0	14
10+60.00	0	35
10+70.00	3	19
10+80.00	8	5
10+90.00	8	1
11+00.00	6	0
11+05.15	1	0

Station Dr2	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
10+27.45	0	0
10+30.00	0	5
10+40.00	1	11
10+50.00	4	0

Approximate quantities only. Unclassified excavation, fine grading, clearing and grubbing, breaking of existing pavement and removal of existing pavement will be paid for at the lump sum price for "Grading".