PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
R-4463AA	1D-1

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

CENTERLINE COORDINATE LIST

Point #	Chain	Station	Northing (Y)	Easting (X)
1	L	10+00.00	501728.3752	2557139.4352
2	L	11+00.00	501820.8038	2557101.2651
3	L	12+00.00	501913.2324	2557063.0950
4	L	13+00.00	502005.6610	2557024.9250
5	L	14+00.00	502098.0896	2556986.7549
6	L	15+00.00	502190.5182	2556948.5848
7	L	16+00.00	502282.9665	2556910.4626
8	L	17+00.00	502375.7803	2556873.2426
9	L	18+00.00	502469.5159	2556838.4177
10	L	19+00.00	502564.3528	2556806.7155
11	L	20+00.00	502660.1936	2556778.1915
12	L	21+00.00	502756.9318	2556752.8774
13	L	22+00.00	502854.4598	2556730.8014
14	L	23+00.00	502952.6694	2556711.9880
15	L	24+00.00	503051.4515	2556696.4581
16	L	25+00.00	503150.6963	2556684.2289
17	L	26+00.00	503250.2935	2556675.3141
18	L	27+00.00	503350.1324	2556669.7235
19	L	28+00.00	503450.1023	2556667.4634
20	L	29+00.00	503550.0919	2556668.5363
21	L	30+00.00	503649.9902	2556672.9409
22	L	31+00.00	503749.6862	2556680.6724
23	L	32+00.00	503849.0692	2556691.7222
24	L	33+00.00	503948.0287	2556706.0780
25	L	34+00.00	504046.4548	2556723.7239
26	L	35+00.00	504144.2381	2556744.6402
27	L	36+00.00	504241.2701	2556768.8038
28	L	37+00.00	504337.4428	2556796.1877
29	L	38+00.00	504432.6495	2556826.7616
30	L	39+00.00	504526.7843	2556860.4915
31	L	40+00.00	504619.7428	2556897.3398
32	L	41+00.00	504711.4215	2556937.2658
33	L	42+00.00	504801.7187	2556980.2249
34	L	43+00.00	504890.5341	2557026.1696
35	L	44+00.00	504977.7688	2557075.0487
36	L	45+00.00	505063.3262	2557126.8079
37	L	46+00.00	505147.1480	2557181.3342
38	L	47+00.00	505229.7064	2557237.7605
39	L	48+00.00	505311.8702	2557294.7615
40	L	49+00.00	505394.0255	2557351.7747
41	L	50+00.00	505476.1807	2557408.7880
42	L	51+00.00	505558.3360	2557465.8013
43	L	52+00.00	505640.4913	2557522.8146
44	L	53+00.00	505722.6465	2557579.8278
45	L	54+00.00	505804.8018	2557636.8411
46	L	55+00.00	505886.9570	2557693.8544
47	L	56+00.00	505969.1123	2557750.8677
48	L	57+00.00	506051.2675	2557807.8810
49	L	58+00.00	506133.4228	2557864.8942
50	L	59+00.00	506215.5780	2557921.9075
51	L	60+00.00	506297.7333	2557978.9208
52	L	61+00.00	506379.8886	2558035.9341
53	L	62+00.00	506462.0438	2558092.9474
54	L	63+00.00	506544.1991	2558149.9606
55	L	64+00.00	506626.3543	2558206.9739
56	L	65+00.00	506708.5096	2558263.9872
57	L	66+00.00	506790.6648	2558321.0004
58	L1	10+00.00	504361.6707	2556827.7400
59	L1	11+00.00	504456.5675	2556859.2648
60	L1	12+00.00	504550.5572	2556893.4031
61	L1	13+00.00	504643.7475	2556929.6686
62	L1	14+00.00	504736.1273	2556967.9513
63	L1	15+00.00	504827.6532	2557008.2330
64	L1	16+00.00	504918.2819	2557050.4948
65	L1	17+00.00	505007.9704	2557094.7166
66	L1	18+00.00	505096.6765	2557140.8775
67	L1	19+00.00	505184.3583	2557188.9558
68	L1	20+00.00	505270.9742	2557238.9287
69	L1	21+00.00	505356.4833	2557290.7726
70	L1	22+00.00	505440.8453	2557344.4630
71	L1	23+00.00	505524.0502	2557399.9304
72	L1	24+00.00	505606.4463	2557456.5944
73	L1	25+00.00	505688.6054	2557513.6021
74	L1	26+00.00	505770.7607	2557570.6154
75	L1	27+00.00	505852.9159	2557627.6286
76	L1	27+65.72	505906.9117	2557665.1001
77	Y1	10+00.00	502000.3383	2556304.5038
78	Y1	11+00.00	502009.0926	2556404.1199
79	Y1	12+00.00	502017.8469	2556503.7360
80	Y1	13+00.00	502026.6012	2556603.3521
81	Y1	14+00.00	502035.3555	2556702.9681
82	Y1	15+00.00	502044.1098	2556802.5842
83	Y1	16+00.00	502052.8641	2556902.2003
84	Y1	17+00.00	502061.6184	2557001.8164
85	Y1	18+00.00	502070.3727	2557101.4324
86	Y1	19+00.00	502079.1270	2557201.0485
87	Y1	20+00.00	502087.8813	2557300.6646
88	Y1	21+00.00	502096.6356	2557400.2807
89	Y1	22+00.00	502105.3899	2557499.8967
90	Y1	23+00.00	502114.1442	2557599.5128
91	Y1	24+00.00	502122.8985	2557699.1289