PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
I-5508	X-1

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

NOTE: EMBANKMENT COLUMN DOES NOT INCLUDE BACKFILL FOR UNDERCUT

CROSS-SECTION SUMMARY

Station EL LT.	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)	Station EL RT.	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)	Station EL RT.	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
331+25.00	0	0	327+25.00	29	30	340+50.00	17	31
331+50.00	165	13	327+50.00	36	31	340+75.00	15	12
331+75.00	507	11	327+75.00	43	30	341+00.00	12	19
332+00.00	899	11	328+00.00	43	30	341+25.00	10	26
332+25.00	1350	9	328+25.00	30	31	341+50.00	12	15
332+50.00	1753	8	328+50.00	25	31	341+75.00	13	6
332+75.00	2253	8	328+75.00	26	35	342+00.00	11	7
333+00.00	3007	6	329+00.00	28	34	342+25.00	10	28
333+25.00	3707	6	329+25.00	36	32	342+50.00	9	32
333+50.00	3974	6	329+50.00	53	31	342+75.00	9	15
333+75.00	4113	8	329+75.00	62	31	343+00.00	8	11
334+00.00	4222	8	330+00.00	60	30	343+25.00	7	7
334+25.00	3693	8	330+25.00	57	28	343+50.00	6	6
334+50.00	2491	9	330+50.00	52	27	343+75.00	7	4
334+75.00	1603	8	330+75.00	50	27	344+00.00	7	0
335+00.00	1273	9	331+00.00	37	31	344+25.00	7	0
335+25.00	1374	10	331+25.00	18	40			
335+50.00	1790	10	331+50.00	14	46			
335+75.00	2105	9	331+75.00	17	49			
336+00.00	2299	9	332+00.00	26	44			
336+25.00	2254	10	332+25.00	31	40			
336+50.00	2059	11	332+50.00	29	40			
336+75.00	2245	13	332+75.00	35	39			
337+00.00	2464	12	333+00.00	37	35			
337+25.00	2252	10	333+25.00	36	31			
337+50.00	2256	10	333+50.00	42	31			
337+75.00	2743	9	333+75.00	44	28			
338+00.00	3189	9	334+00.00	50	25			
338+25.00	4048	9	334+25.00	60	21			
338+50.00	5710	7	334+50.00	63	19			
338+75.00	6713	5	334+75.00	46	21			
339+00.00	6670	5	335+00.00	26	23			
339+25.00	6007	6	335+25.00	25	18			
339+50.00	5095	6	335+50.00	35	13			
339+75.00	4242	5	335+75.00	46	13			
340+00.00	2952	6	336+00.00	45	13			
340+25.00	1592	10	336+25.00	36	15			
340+50.00	1002	10	336+50.00	25	18			
340+75.00	470	9	336+75.00	24	17			
			337+00.00	36	12			
			337+25.00	48	9			
			337+50.00	50	8			
			337+75.00	57	7			
			338+00.00	64	6			
			338+25.00	68	4			
			338+50.00	68	5			
			338+75.00	70	5			
			339+00.00	74	5			
			339+25.00	71	4			
			339+50.00	75	3			
			339+75.00	79	3			
			340+00.00	70	5			
			340+25.00	39	28			

Station EL RT.	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
323+67.59	0	0
325+00.00	17	0
325+25.00	6	0
325+50.00	6	3
325+75.00	5	8
326+00.00	5	15
326+25.00	9	20
326+50.00	17	21
326+75.00	19	23
327+00.00	19	27

Quantities are approximate only. The Resident Engineer will recross-section the work accurately when the project is staked out. These cross-section notes will be used in computing the final quantities for which the contractor will be paid.