PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
B-5113	X-A

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

NOTE: EMBANKMENT COLUMN DOES NOT INCLUDES BACKFILL FOR UNDERCUT

CROSS-SECTION SUMMARY

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
10+40.00	0	0
10+50.00	15	1
10+71.80	37	2
11+00.00	43	3
11+50.00	47	7
12+00.00	39	11
12+50.00	87	6
13+00.00	159	14
13+50.00	167	64
13+86.66	102	76
14+00.00	34	27
14+50.00	119	65
15+00.00	90	22
15+39.87	47	9

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
15+92.13	0	0
16+00.00	15	4
16+50.00	80	14
17+00.00	71	3
17+50.00	61	9
18+00.00	39	15

Approximate quantities only. Unclassified excavation, fine grading, clearing and grubbing, and removal of existing pavement will be paid for at the lump sum price for "Grading".