PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
B-4722B	X-1A

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

NOTE: EMBANKMENT COLUMN DOES NOT INCLUDE BACKFILL FOR UNDERCUT

CROSS-SECTION SUMMARY

Station L (Phase I)	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
31+00.00	0	0
31+50.00	3	6
32+00.00	7	4
32+50.00	8	26
33+00.00	6	83
33+50.00	4	155
34+00.00	1	196
34+50.00	0	244
35+00.00	0	322
35+50.00	0	388
36+00.00	0	467
36+50.00	0	558
37+00.00	0	619
37+50.00	0	653
38+00.00	0	676
38+50.00	0	684
39+00.00	0	693
39+50.00	0	695
40+00.00	0	703
40+50.00	0	745
41+00.00	166	390
41+50.00	337	0
42+00.00	334	0
42+50.00	343	0
43+00.00	368	0
43+50.00	420	0
44+00.00	260	0
44+05.00	3	0

Station L (Phase I)	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
53+62.00	0	0
54+00.00	174	0
54+50.00	535	0
55+00.00	306	154
55+50.00	0	535
56+00.00	0	778
56+50.00	0	769
57+00.00	0	714
57+50.00	0	644
58+00.00	0	592
58+50.00	2	556
59+00.00	4	497
59+50.00	6	430
60+00.00	11	369
60+50.00	14	319
61+00.00	15	281
61+50.00	15	242
62+00.00	12	199
62+50.00	6	160
63+00.00	2	133
63+50.00	0	110

Station L (Phase I)	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
64+00.00	1	73
64+50.00	3	31
65+00.00	3	14
65+50.00	3	15
66+00.00	5	9
66+50.00	4	4

Station L (Phase II)	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
31+00.00	0	0
31+50.00	2	16
32+00.00	1	36
32+50.00	1	29
33+00.00	2	12
33+50.00	4	9
34+00.00	11	6
34+50.00	29	4
35+00.00	44	4
35+50.00	53	2
36+00.00	60	0
36+50.00	64	0
37+00.00	66	0
37+50.00	69	0
38+00.00	76	0
38+50.00	87	0
39+00.00	97	0
39+50.00	105	0
40+00.00	107	0

Station L (Phase II)	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
56+00.00	0	0
56+50.00	105	0
57+00.00	105	0
58+00.00	0	0
58+50.00	98	0
59+00.00	96	0
59+50.00	93	0
60+00.00	90	0
60+50.00	86	0
61+00.00	81	0
61+50.00	76	0
62+00.00	70	0
62+50.00	59	0
63+00.00	43	0
63+50.00	34	0
64+00.00	29	0
64+50.00	20	0
65+00.00	10	2
65+50.00	4	4

Station L (Phase II)	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
66+00.00	5	3
66+50.00	4	2

Station DR	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
10+25.00	0	0
10+50.00	13	0
10+75.00	25	0
11+00.00	30	0

Approximate quantities only. Unclassified excavation, borrow excavation, fine grading, clearing and grubbing, and removal of existing pavement will be paid for at the