VANE SHEAR TESTS

STATION	OFFSET	DEPTH (ft)	S(psf)	SR(psf)
23+85	16' LT	0.5	204	
23+85	16' LT	1.0	1073	
23+85	16' LT	1.5	1295	
23+85	16' LT	2.0	1813	
23+85	16' LT	2.5	1517	
23+85	16' LT	3.0	2400+	
23+85	16' LT	4.0	2400+	
23+85	16' LT	5.0	2400+	
73+85	41' RT	0.5	222	
73+85	41' RT	1.0	296	
73+85	41' RT	1.5	259	
73+85	41' RT	2.0	370	
73+85	41' RT	2.5	407	
73+85	41' RT	3.0	574	
73+85	41' RT	3.5	555	
73+85	41' RT	4.0	777	
73+85	41' RT	4.5	851	
73+85	41' RT	5.0	944	
73+85	41' RT	5.5	925	
73+85	41' RT	6.0	1184	