PROJ. NO. - 42270.1.1
ID NO. - B-5124
COUNTY - NASH

EB2-B

SOIL TEST RESULTS

SAMPLE NO.	OFFSET	STATION	DEPTH INTERVAL	AASHTO CLASS.	L.L.	P.I.	% BY WEIGHT				% PASSING (SIEVES)			% MOISTURE	% ORGANIC
							C.SAND	F.SAND	SILT	CLAY	10	40	200		
SS-1	3'RT	23+11	6.9-8.4	A-7-6(16)	42	22	4.6	25.3	21.6	48.5	100	99	75	-	-
SS-2	3'RT	23+11	11.9-13.4	A-6(8)	32	14	10.3	24.0	31.3	34.3	100	96	71	-	-
SS-3	3'RT	23+11	26.9-28.4	A-6(1)	31	11	17.2	48.3	18.4	16.2	96	84	39	-	-
SS-4	3'RT	23+11	37.2-38.7	A-7-6(21)	42	23	0.4	14.1	47.1	38.4	100	100	90	-	-
SS-5	3'RT	23+11	42.2-43.7	A-7-6(31)	53	28	0.8	5.9	40.8	52.5	100	100	96	-	-
SS-6	3'RT	23+11	57.2-58.7	A-4(5)	29	9	1.0	41.2	43.6	14.1	100	100	73	-	-