COMPUTED BY: ACC DATE: 9/3/14
CHECKED BY: RMS DATE: 6/10/15

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

PROJECT REFERENCE NO.	SHEET NO.
R-2915A	3B-2

PAVEMENT REMOVAL SUMMARY

LINE	STATION	STATION	LOCATION	LENGTH OR AREA	WIDTH	SQUARE YARDS
Y1	27+39	36+22	RT	33,154		3,684
Y1	10+90	54+00	SHOULDERS	101,593		11,288
Y2	10+00	10+83	CL	2,790		310
Y4	10+00	13+75	CL	8,447		939
Y6	10+00	12+00	CL	2,898		322
Y7	10+00	15+20	RT	8,422		936
Y9	10+00	13+10	CL	15,816		1,757
L	12+64	28+00	LT	42,023		4,669
L	32+27	39+00	MED	7,120		791
L	39+41	39+71	MED	811		90
L	40+61	45+60	RT	1,497		166
L	52+25	59+80	MED	7,055		784
L	114+70	121+00	MED	6,251		695
L	121+47	128+35	RT	9,478		1,053
L	129+35	132+00	MED	1,369		152
L	148+25	149+87	LT	780		87
L	150+42	153+19	LT	4,782		531
L	154+79	160+00	LT	4,743		527
	TEMPORARY	PAVEMENT				
L	21+41	26+82	CL	4230		470
RPB	15+87	19+33	LT	1370		152
L	25+83	32+62	LT	13430		1,492
L	154+73	160+01	CL	6187		687
Y1	23+50	32+16	Median	28016		3113
				TOTAL SHEET 1		34,696
					SAY	34,750

SHOULDER BERM GUTTER SUMMARY

LOCATION	SIDE	BEG. STA.	END STA.	LENGTH
-LPC-	LT	17+59	BEG APPR. SLAB	20
-RPC-	RT	18+42	BEG APPR. SLAB	10
			TOTAL	30

EXPRESSWAY GUTTER SUMMARY

LINE	STATION	STATION	SIDE	LENGTH
-L-	26+80.000	34+50.000	RT	770.0
-L-	136+93.010	152+75.000	RT	1,582.0
Y4	10+89.470	13+65.000	LT	275.5
RPC	06+75.000	08+50.000	RT	175.0
			TOTAL	2,802.5
			SAY	2,810

WOVEN WIRE AND BARBED WIRE FENCE SUMMARIES

WOVEN WIRE FENCE

STATION TO STATION	LT. OR RT.	A FABRIC L.F.	B END BRACE	C CORNER BRACE	D LINE BRACE	E 4" POSTS	F 5" POSTS
Y1 26+19.46 to 27+81.06	RT.	173.85	2		2	7	10
RPC 6+93.27 to 17+92.27	RT.	1,477.90	2	1	5	94	22
SR2Rev 11+48.51 to10+85.05	Lt	211.63	2		6	3	33
SR2 11+49.29 to 28+57.05	RT.	1,753.76	2		2	120	10
L 27+65 to 43+50	RT.	1,695.19	2	7	9	93	52
44+10 to 50+28	RT.	612.84	2	2	2	35	16
50+88 to 51+28	RT.	39.69	2			1	4
51+91 to 61+46.25	RT.	1,140.98	2	7	4	61	37
61+74.43 to 66+70	RT.	495.58	2		2	30	10
67+30 to 69+40	RT.	210.00	2		1	11	7
70+00 to 71+24.28	RT.	124.30	2		1	5	7
71+84.28 to 75+35	RT.	372.40	2	2	2	18	16
75+95 to 78+02	RT.	207.00	2		1	11	7
78+62 to 80+18.07	RT.	156.07	2		1	7	7
80+78.07 to 83+11.52	RT.	244.28	2	2	1	10	13
83+71.52 to 84+35	RT.	72.09	2	1	1	0	10
84+95 to 89+00	RT.	523.69	2	1	2	30	13
90+50 to 93+40.25	RT.	297.86	2		1	17	7
94+00.97 to 99+09	RT.	614.66	2	4	3	30	25
99+69 to 100+32.15	RT.	64.08	2		1	1	7
100+92.15 to 107+44.82	RT.	669.28	2		3	41	13
108+30.54 to 110.06.17	RT.	245.02	2		2	12	10
110+65 to 117+67.20	RT.	759.32	2	2	1	47	13
118+27.20 to 119+68.93	RT.	152.38	2		1	7	7
120+30 to 123+18	RT.	309.23	2		2	17	10
123+78 to 125+85.12	RT.	214.79	2		1	12	7
126+47.66 to 136+41	RT.	1,009.29	2	3	4	58	25
137+85.34 to 153+83.56	RT.	1,717.30	2	8	6	98	46
154+45.00 to 157+47.54	RT.	310.87	2		1	18	7
TOTAL SHEET 1		15,875.33				895	451

STATION TO STATION	LT. OR RT.	A FABRIC L.F.	B END BRACE	C CORNER BRACE	D LINE BRACE	E 4" POSTS	F 5" POSTS
L 26+35.09 to 27+13	LT	81.32	2		1	2	7
28+04.80 to 32+28.08	LT	428.16	2		2	25	10
32+88.00 to 39+41.85	LT	685.08	2		4	40	16
39+98.89 to 50+50	LT	1,136.40	2	5	4	64	31
51+10 to 60+50.26	LT	951.37	2	2	5	54	25
61+10.26 to 62+10	LT	99.74	2		1	3	7
62+70 to 63+80	LT	110.00	2		1	4	7
64+40 to 66+76	LT	236.00	2		1	13	7
66+76 to 70+00	LT	364.35	2	2	1	19	13
70+60 to 72+85	LT	225.00	2		1	12	7
73+57 to 77+24	LT	367.00	2		1	22	7
78+04 to 81+20	LT	330.05	2	4	4	8	28
81+80 to 83+05.07	LT	122.86	2		1	5	7
84+35.26 to 88+50	LT	406.60	2		1	25	7
89+80 to 99+75.77	LT	1,005.55	2	4	4	57	28
100+36.72 to 109+30.70	LT	880.08	2		3	56	13
111+30.54 to 113+51.23	LT	220.63	2		1	12	7
114+11.23 to 114+66	LT	53.69	2		1	0	7
115+26 to 116+10	LT	109.71	2	2	1	1	13
116+70 to 120+10	LT	314.44	2		2	17	10
120+70.42 to 125+15	LT	415.19	2		2	24	10
125+75 to 139+30	LT	1,444.79	2	5	4	86	31
139+90 to 149+90.87	LT	1,019.70	2		4	64	16
150+52.28 to 158+55.41	LT	836.36	2	3	3	48	22
159+15.40 to 160+01.83	LT	80.90	2		1	2	7
TOTAL SHEET 1		15,875.33				895.00	451.00
TOTAL SHEET 2		11,924.97				665.00	343.00
GRAND TOTAL		27,800.30				1,560	794
SAY		27,810				1,575	800

TEMPORARY 4 STRAND BARBED WIRE FENCE (CONTINGENCY)

LINE	STATION	STATION	SIDE	LENGTH
-L-	30+20.000	42+00.000	LT	1,180
-L-	42+00.000	54+00.000	LT	1,200
-L-	54+00.000	59+00.000	LT	500
-L-	62+00.000	66+00.000	RT	400
-L-	119+00.000	131+00.000	RT	1,200
-L-	131+00.000	136+00.000	LT	500
-L-	152+00.000	156+00.000	LT	400
-L-	144+00.000	146+00.000	LT	200
			TOTAL	5,580
			SAY	5,600
ADDITIONAL BARBED WIRE (CONTINGENCY)			1000 LF	

12/06/07