COMPUTED BY: ADS	DATE: 7-20-2015
CHECKED BY: DCW	DATE: 7-20-2015

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

PROJECT REFERENCE NO.	SHEET NO.
W-5516	3B-3

PAVEMENT REMOVAL SUMMARY

SURVEY LINE	STATION	STATION	LOCATION LT/RT/CL	YD²
-L-	16+50	18+35	RT.	206.78
-L-	136+58	137+35	LT.	107.24
-L-	137+79	139+07	LT.	79.08
-Y2-	13+10	15+86	LT./RT.	707.78
-Y3-	13+93	17+04	LT.	584.44
			TOTAL:	1685.32
			SAY:	1,690

6" CONCRETE DRIVEWAY

SURVEY LINE	STATION	LOCATION	WIDTH	SQUARE YARDS
-L-	16+50.00	LT.	10'	7.243
-L-	138+10.00	RT.	11'	7.243
			TOTAL:	14.486
			SAY:	20

CABLE GUIDERAIL ANCHOR SUMMARY

SURVEY LINE	STATION	LOCATION	INTERMED ANCHORS	TERMINAL ANCHORS
-Y-	40+50.00	MED	0	1
-Y-	48+00.00	MED	0	1
			TOTAL:	2
			SAY:	2

SUMMARY OF WOVEN WIRE FENCE

BEG. STA.	END STA.	FABRIC FEET	4" POST	5" POST
-L- 47+50.00 LT	-L- 57+45.40 LT	1100	70	16
-L- 47+50.00 RT	-L- 57+45.40 RT	1100	70	16
-L- 63+29.94 LT	-L- 73+00.00 LT	984.50	63	13
-L- 63+29.94 RT	-L- 73+00.00 RT	987.90	63	13
TOTAL		4402.40	266	58
SAY		4410	270	60

SUMMARY OF TEMPORARY WOVEN WIRE FENCE W/POST INCLUDED

BEG. STA.	END STA.	FABRIC FEET	4" POST	5" POST
-Y- 43+08.77 RT	-Y- 45.35.97 RT	230	14	4
TOTAL		230	14	4
SAY		230		

SHOULDER BERM GUTTER SUMMARY

SURVEY LINE	STATION	STATION	LENGTH
-L-	22+25.00	24+90.00	265.00
-L-	29+50.00	37+22.00	772.00
-L-	55+00.00	57+21.00	221.00
-L-	55+00.00	57+21.00	221.00
-L-	62+89.00	63+30.00	41.00
-L-	62+89.00	63+30.00	41.00
		TOTAL:	1561.00
		SAY:	1565

CABLE GUIDERAIL REMOVAL SUMMARY

SURVEY LINE	STATION	STATION	LENGTH
-Y-	40+50.00	48+00.00	750.00
		TOTAL:	750.00
		SAY:	750.00

7/20/2015
11:24:04 AM
pw:\\Pwdata\Proj\W5516_dde_3B-3.dgn
de_bullerton