DocuSign Envelope ID: 33814C6C-D204-40B8-8400-9CFB016793A1

12/06/07

COMPUTED BY: ADS DATE: 9/29/2015
CHECKED BY: DCW DATE: 9/29/2015

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

PROJECT REFERENCE NO.	SHEET NO.
R-2409C	3B-3

PAVEMENT REMOVAL SUMMARY

SURVEY LINE	STATION	STATION	LOCATION LT/RT/CL	YD^2
L	16+18	16+95	RT	103
L	18+57	19+64	RT	264
L	19+93	26+82	RT	1508
L	28+41	40+68	RT	2921
L	41+34	50+94	LT	2982
L	53+02	55+68	LT	730
L	55+95	58+91	RT	1184
L	59+20	62+75	LT	1739
L	69+49	71+60	LT	516
Y1	11+46	12+84	CL	212
			TOTAL:	12159
			SAY:	12200

SHOULDER BERM GUTTER SUMMARY

SURVEY LINE	STATION	STATION	LENGTH (LF)
L	26+50	28+50	200
L	41+30	46+50	520
L	44+73	49+30	457
L	59+60	62+85	325
L	59+62.50	62+85	322.5
L	67+54	67+75	21
L	68+66	69+05	39
L	69+49	75+11	562
		TOTAL:	2446.5
		SAY:	2450