PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
B-5157	X-1A

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

NOTE: EMBANKMENT COLUMN DOES NOT INCLUDES BACKFILL FOR UNDERCUT

CROSS-SECTION SUMMARY

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
11+30.00	0	0
11+50.00	7	0
12+00.00	56	4
12+50.00	73	25
13+00.00	53	80
13+50.00	65	182
14+00.00	70	326
14+50.00	22	484
15+00.00	0	676
15+48.88(BRIDGE)	0	768

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
16+46.13(BRIDGE)	0	0
16+50.00	0	53
17+00.00	0	616
17+50.00	0	472
18+00.00	0	320
18+50.00	0	178
19+00.00	0	66
19+50.00	7	13
20+00.00	21	6
20+50.00	30	2

Approximate quantities only. Unclassified excavation, fine grading, clearing and grubbing, breaking of existing pavement and removal of existing pavement will be paid for at the lump sum price for "Grading".