PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
B-5121 / B-5317	X-1C

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

NOTE: EMBANKMENT COLUMN DOES NOT INCLUDE BACKFILL FOR UNDERCUT

CROSS-SECTION SUMMARY

Station	Uncl. Exc.	Embt
Y7 (RT)	**(cu. yd.)**	**(cu. yd.)**
13+32.79	4	12

Station	Uncl. Exc.	Embt
Y8	**(cu. yd.)**	**(cu. yd.)**
11+18.00	0	0
11+50.00	5	1
11+81.00	23	1
12+00.00	29	1
12+44.00	115	1
12+60.00	54	0
12+84.88	104	0

Station	Uncl. Exc.	Embt
Y9	**(cu. yd.)**	**(cu. yd.)**
18+52.00	0	0
18+70.00	13	2
18+90.00	30	3
19+24.48	72	3

Station	Uncl. Exc.	Embt
DR1	**(cu. yd.)**	**(cu. yd.)**
10+45.00	0	0
10+95.90	34	244
11+10.90	0	189

Station	Uncl. Exc.	Embt
DR2	**(cu. yd.)**	**(cu. yd.)**
10+20.02	0	0
10+50.00	158	3
11+00.00	107	12
11+20.00	23	5
11+29.00	14	2

Station	Uncl. Exc.	Embt
DETNB	**(cu. yd.)**	**(cu. yd.)**
10+72.89	0	0
11+00.00	38	0
11+50.00	69	0
12+00.00	68	0
12+50.00	64	0
12+68.04	22	0
12+70.37	3	0
13+00.00	42	0
13+50.00	69	0
14+00.00	62	0
14+50.00	47	0
15+00.00	35	0
15+50.00	30	0
16+00.00	17	5
16+50.00	3	37
17+00.00	0	95
17+50.00	0	142
18+00.00	0	156
18+50.00	0	401
19+00.00	0	958
19+50.00	0	1349
19+78.79	0	626

Station	Uncl. Exc.	Embt
DETNB	**(cu. yd.)**	**(cu. yd.)**
21+13.79	0	0
21+21.34	0	113
21+38.96	0	309
21+50.00	0	172
22+00.00	0	676
22+50.00	0	552
23+00.00	0	444
23+50.00	0	317
24+00.00	0	160
24+50.00	0	53
25+00.00	1	37
25+50.00	22	27
26+00.00	42	11
26+50.00	51	2
27+00.59	60	0
27+50.00	59	0
28+00.00	73	1
28+50.00	93	1
28+90.13	84	0

Station	Uncl. Exc.	Embt
DETSB	**(cu. yd.)**	**(cu. yd.)**
12+68.04	0	0
12+97.25	50	16
13+46.57	81	16
13+95.92	69	6
14+46.37	39	63
14+97.96	15	175
15+49.54	8	271
16+01.13	3	331
16+52.71	0	339
17+04.30	0	307
17+55.89	0	317
18+07.47	0	616
18+59.06	0	1389
19+10.64	0	2357
19+61.04	0	2932
19+89.83	0	1342
19+97.46	0	182
21+32.46	0	0
21+50.00	0	339
21+61.04	0	277
22+11.57	0	1915
22+50.00	0	1789
22+62.53	0	506
23+13.49	0	1675
23+64.44	0	1035
24+15.40	0	538
24+66.36	0	580
25+17.32	0	957
25+68.29	0	1201
26+18.62	0	1156
26+67.98	5	894
27+17.88	9	718

Station	Uncl. Exc.	Embt
Y1 (TEMP)	**(cu. yd.)**	**(cu. yd.)**
12+39.84	0	0
12+50.00	2	0
13+00.00	7	1
13+50.00	11	1
14+00.00	22	1
14+50.00	31	0
15+00.00	26	0
15+50.00	15	0
15+78.55	6	0

Station	Uncl. Exc.	Embt
FLYOVER (TEMP)	**(cu. yd.)**	**(cu. yd.)**
24+14.15	0	0
24+18.00	4	0
24+50.00	28	0
24+84.08	19	0

Station	Uncl. Exc.	Embt
G1	**(cu. yd.)**	**(cu. yd.)**
10+06.00	0	0
10+25.00	24	0
10+50.00	126	0
10+75.00	267	0
11+00.00	394	0
11+25.00	462	0
11+50.00	405	0
11+75.00	365	0
12+00.00	291	0
12+25.00	105	0
12+50.00	34	0
12+75.00	22	26
13+00.00	23	26
13+25.00	29	0
13+50.00	7	8
13+75.00	0	23
14+00.00	0	30
14+25.00	0	24
14+50.00	0	12
14+75.00	4	3
15+00.00	9	0
15+16.72	8	0