PROJECT REFERENCE NO.	SHEET NO.
R-5769	EC-3
ROADWAY DESIGN ENGINEER	HYDRAULICS ENGINEER

DIVISION OF HIGHWAYS
STATE OF NORTH CAROLINA

SOIL STABILIZATION SUMMARY SHEET

MATTING FOR EROSION CONTROL

CONST SHEET NO.	LINE	FROM STATION	TO STATION	SIDE	ESTIMATE (SY)
4	-L-	12+00	14+25	LT	305
4	-L-	15+50	16+14	LT	45
4	-L-	10+49	13+50	RT	215
4	-Y1REV-	11+75	18+00	LT	530
4	-Y1REV-	19+00	19+92	LT	105
4	-Y1REV-	21+50	22+00	LT	35
5 & 6	-L-	25+00	32+07	LT	2476
5 & 6	-L-	25+00	32+07	RT	3032
6	-L-	34+30	39+38	RT	1940
6	-L1-	10+00	12+87	RT	629
6	-L-	42+35	43+05	LT	50
6	-L-	40+75	43+05	RT	495
				SUBTOTAL	9857
MISCELLANEOUS MATTING TO BE INSTALLED AS DIRECTED BY THE ENGINEER					6758
				TOTAL	16615
				SAY	16615

PERMANENT SOIL REINFORCEMENT MAT

CONST SHEET NO.	LINE	FROM STATION	TO STATION	SIDE	ESTIMATE (SY)
4	-L-	14+25	15+50	LT	90
4	-Y1REV-	22+00	22+50	LT	35
				SUBTOTAL	125
		ADDITIONAL PSRM TO BE INSTALLED			0
				TOTAL	125
				SAY	125