PROJECT REFERENCE NO.	SHEET NO.
R-4753	EC-3
ROADWAY DESIGN ENGINEER	HYDRAULICS ENGINEER

DIVISION OF HIGHWAYS
STATE OF NORTH CAROLINA

SOIL STABILIZATION SUMMARY SHEET

MATTING FOR EROSION CONTROL

CONST SHEET NO.	LINE	FROM STATION	TO STATION	SIDE	ESTIMATE (SY)
4	-L-	16+00	18+31	LT	265
4	-L-	18+31	19+00	LT	60
4	-L-	25+00	26+50	LT	210
4	-L-	26+61	30+00	LT	445
5	-L-	44+71	45+00	LT	45
6	-L-	45+00	46+00	LT	70
6	-L-	46+50	47+00	LT	45
6	-L-	51+69	52+00	LT	55
6	-L-	54+50	5500	LT	55
7	-L-	61+50	62+65	LT	140
7	-L-	63+50	64+50	LT	70
7	-L-	70+00	73+50	LT	370
9	-L-	87+00	89+00	RT	365
9	-L-	97+16	98+50	RT	85
10	-L-	103+50	105+40	LT	235
10	-L-	108+00	110+00	LT	210
10	-L-	110+00	115+00	LT	560
11	-L-	115+00	116+00	LT	70
11	-L-	116+00	119+50	LT	460
12	-L-	132+50	135+00	LT	350
12	-L-	136+00	137+00	LT	125
13A	-L-	141+50	142+50	LT	50
13A	-L-	143+00	149+50	LT	685
14	-L-	162+00	164+50	LT	350
15	-L-	174+00	176+50	LT	350
15	-L-	179+00	181+00	LT	420
15	-L-	178+50	181+00	RT	140
16	-L-	180+50	181+00	RT	35
16	-L-	181+00	181+15	RT	15
16	-L-	185+00	186+00	LT	140

MATTING FOR EROSION CONTROL

CONST SHEET NO.	LINE	FROM STATION	TO STATION	SIDE	ESTIMATE (SY)
17	-L-	205+50	206+50	RT	70
18	-L-	211+50	212+50	LT	230
				SUBTOTAL	6775
MISCELLANEOUS MATTING TO BE INSTALLED AS DIRECTED BY THE ENGINEER					136000
				TOTAL	142775
				SAY	143000