PROJECT REFERENCE NO.	SHEET NO.
B-5548	EC-3A
ROADWAY DESIGN ENGINEER	HYDRAULICS ENGINEER

DIVISION OF HIGHWAYS
STATE OF NORTH CAROLINA

SOIL STABILIZATION SUMMARY SHEET

MATTING FOR EROSION CONTROL

CONST SHEET NO.	LINE	FROM STATION	TO STATION	SIDE	ESTIMATE (SY)
4	-L-	20+00	21+00	RT	190
5	-L-	22+50	23+00	LT	70
5	-L-	26+00	28+50	LT	530
5	-L-	35+50	36+00	RT	45
5	-L-	35+50	36+00	LT	70
6	-L-	36+00	37+50	RT	215
6	-L-	38+00	47+00	RT	1600
6	-L-	42+50	47+00	LT	420
6	-Y1-	10+50	12+00	LT	200
6	-Y1-	11+00	12+00	RT	125
				SUBTOTAL	3465
MISCELLANEOUS MATTING TO BE INSTALLED AS DIRECTED BY THE ENGINEER					9000
				TOTAL	12465
				SAY	12500

PERMANENT SOIL REINFORCEMENT MAT

CONST SHEET NO.	LINE	FROM STATION	TO STATION	SIDE	ESTIMATE (SY)
4	-L-	11+50	13+50	LT	325
4	-L-	11+50	13+50	RT	315
4	-L-	18+50	19+50	LT	100
6	-L-	36+00	41+50	LT	865
6	-L-	41+50	42+00	LT	70
				SUBTOTAL	1675
		ADDITIONAL PSRM TO BE INSTALLED			340
				TOTAL	2015
				SAY	2050