PROJECT REFERENCE NO.	SHEET NO.
I-5000	EC-3A
ROADWAY DESIGN ENGINEER	HYDRAULICS ENGINEER

DIVISION OF HIGHWAYS
STATE OF NORTH CAROLINA

SOIL STABILIZATION SUMMARY SHEET

MATTING FOR EROSION CONTROL

CONST SHEET NO.	LINE	FROM STATION	TO STATION	SIDE	ESTIMATE (SY)
4	-Y3-	12+00	13+00	RT	90
4-5	-Y3-	13+00	20+50	RT	780
5	-RPD-	28+00	31+00	LT	410
5	-RPD-	21+50	2200	LT	60
5-6	-RPD-	24+00	28+00	LT	550
6	-Y1-	36+50	37+50	RT	175
7	-L-	56+00	63+00	RT	820
7A	-L-	63+00	65+50	RT	345
8	-Y2-	14+00	18+00	LT	195
8	-Y3-	18+50	20+50	LT	280
8-9	-Y2-	11+50	20+00	LT	930
9	-TRAIL-	39+00	39+50	LT	20
9	-TRAIL-	43+50	45+00	LT	115
			SUBTOTAL		4770
MISCELLANEOUS MATTING TO BE INSTALLED AS DIRECTED BY THE ENGINEER					12650
				TOTAL	17420
				SAY	17500

PERMANENT SOIL REINFORCEMENT MAT

CONST SHEET NO.	LINE	FROM STATION	TO STATION	SIDE	ESTIMATE (SY)
4	-Y3-	11+00	11+50	RT	85
6	-RPD-	20+00	21+50	LT	535
9	-RPA-	12+00	16+00	RT	445
			SUBTOTAL		1065
		ADDITIONAL PSRM TO BE INSTALLED			1910
				TOTAL	2975
				SAY	3000