PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
U-4751	X-1H

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

NOTE: EMBANKMENT COLUMN INCLUDES BACKFILL FOR UNDERCUT

CROSS-SECTION SUMMARY

Station Y8 Left	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)	Undercut (cu. yd.)
99+00.00	26	33	
99+50.00	26	39	
100+00.00	26	39	
100+50.00	26	32	
101+00.00	25	28	
101+50.00	24	18	
101+85.00	8	3	

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)	Undercut (cu. yd.)
226+96.64	0	0	
227+00.00	0	707	
227+50.00	0	11777	
228+00.00	0	13154	
228+50.00	1	13557	
229+00.00	1	14349	
229+50.00	0	15499	
230+00.00	0	9579	
230+50.00	0	2127	
231+00.00	0	617	

Station Y8RPDB	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)	Undercut (cu. yd.)
36+17.30	0	0	
36+50.00	0	5859	81
37+00.00	0	7775	256
37+50.00	0	6873	279
38+00.00	0	5909	276
38+50.00	0	4949	259
39+00.00	0	4126	277
39+50.00	0	3444	289
40+00.00	0	2857	264
40+50.00	0	2396	244
41+00.00	0	1966	244
41+50.00	0	1594	260
42+00.00	0	1270	190
42+50.00	0	975	101
43+00.00	0	949	96
43+50.00	0	961	24
44+00.00	0	751	
44+50.00	0	577	
45+00.00	0	616	
45+50.00	0	726	
46+00.00	0	837	
46+50.00	0	800	
47+00.00	31	698	
47+50.00	69	734	2
48+00.00	69	872	2
48+50.00	125	966	
49+00.00	133	1037	
49+50.00	76	1131	

Station Y8RPDB	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)	Undercut (cu. yd.)
50+00.00	75	1309	
50+50.00	88	1398	
51+00.00	104	1412	
51+50.00	157	1458	
52+00.00	131	1401	
52+50.00	101	1560	
53+00.00	95	1659	
53+50.00	107	1482	
54+00.00	161	1309	
54+50.00	168	1184	
55+00.00	156	1167	
55+50.00	147	1146	
56+00.00	136	1118	
56+50.00	120	1088	
57+00.00	112	1079	
57+50.00	112	1002	
58+00.00	107	895	
58+50.00	98	854	
59+00.00	91	820	
59+50.00	81	790	
60+00.00	67	757	
60+50.00	61	752	
61+00.00	79	689	
61+50.00	113	593	0
62+00.00	162	558	9
62+50.00	196	527	29
63+00.00	198	497	54
63+50.00	194	474	80
64+00.00	149	508	96
64+50.00	120	552	168
65+00.00	133	598	299
65+50.00	130	646	388
66+00.00	119	613	389
69+87.19	98	168	94

Station Y8LPB	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)	Undercut (cu. yd.)
12+24.52	0	0	
12+50.00	0	6159	37
13+00.00	0	12446	152
13+50.00	0	12100	157
14+00.00	0	10764	152
14+50.00	0	9358	144
15+00.00	0	8060	194
15+50.00	0	6844	215
16+00.00	0	5670	164
16+50.00	0	4664	131
17+00.00	0	3811	111
17+50.00	0	3010	122
18+00.00	0	2292	144
18+50.00	0	1756	147
19+00.00	0	1415	147

Station Y8LPB	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)	Undercut (cu. yd.)
19+50.00	0	1233	144
20+00.00	0	1134	144
20+50.00	0	1039	144
21+00.00	0	943	144
21+50.00	0	844	144
22+00.00	0	746	144
22+50.00	0	714	144
25+07.33	0	537	36

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)	Undercut (cu. yd.)
91+85.00	0	0	
92+00.00	0	169	
92+50.00	0	597	
93+00.00	0	769	
93+50.00	6	997	9
94+00.00	20	1186	25
94+50.00	15	1390	4
95+00.00	10	1319	10
95+50.00	8	1114	55
96+00.00	8	1101	45
96+50.00	10	1191	5
97+00.00	44	1236	4
97+50.00	89	1205	17
98+00.00	79	1485	4
98+50.00	69	1544	0
99+00.00	69	1354	
99+50.00	37	1403	
100+00.00	19	1466	
100+50.00	60	1644	

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)	Undercut (cu. yd.)
127+25.00	0	0	
127+50.00	60	1034	375
128+00.00	30	1758	817
128+50.00	19	1663	914
129+00.00	71	1898	882
129+10.00	14	383	164

Station Y3	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)	Undercut (cu. yd.)
12+08.79	0	0	
12+50.00	4	8	
13+00.00	5	71	
13+50.00	0	215	
14+00.00	0	769	
14+18.78	0	232	

Station Y3	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)	Undercut (cu. yd.)
15+19.01	0	0	
15+50.00	0	48	
16+00.00	6	88	
16+50.90	7	10	

Station Y5	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)	Undercut (cu. yd.)
13+00.00	1	9	9
13+50.00	1	82	51
14+00.00	0	212	78
14+45.84	0	120	25

Station Y5	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)	Undercut (cu. yd.)
15+45.72	0	0	
16+00.00	0	146	22
16+50.00	3	196	80
17+00.00	3	37	35

Station Y12	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)	Undercut (cu. yd.)
10+50.00	0	0	
11+00.00	0	800	2
12+55.00	0	253	35