DocuSign Envelope ID: 0DA8E064-54F3-464E-9E30-24AB9A4A4623
W-AMRAG-L-00019,2/12/2018,R:\Roadway\XSC\B-5320_earthwork xsc volume summary .xls

PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
B-5320	X-1A

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

NOTE: EMBANKMENT COLUMN DOES NOT INCLUDE BACKFILL FOR UNDERCUT

CROSS-SECTION SUMMARY

STATION -L-	UNCL. EXC. (CY)	UN. EMBT. (CY)
12+10.00	0	0
12+50.00	1	0
13+00.00	47	11
13+50.00	51	31
14+00.00	6	94
14+50.00	0	169
14+91.56	0	133
17+04.44	22	48
17+50.00	15	27
18+00.00	9	13
18+50.00	3	51
19+00.00	2	93
19+50.00	1	49
19+68.00	0	1

Approximate quantities only. Unclassified excavation, borrow excavation, fine grading, clearing and grubbing, and removal of existing pavement will be paid for at the lump sum price for "Grading".