PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
W-5701B	X-1A

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

NOTE: EMBANKMENT COLUMN DOES NOT INCLUDES BACKFILL FOR UNDERCUT

CROSS-SECTION SUMMARY

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
26+50.00	0	0
27+00.00	37	0
27+50.00	24	0
28+00.00	10	1
28+50.00	3	4
29+00.00	0	9
29+50.00	15	115
30+00.00	25	211
30+50.00	23	170
31+00.00	26	112
31+50.00	30	50
32+00.00	31	13
32+50.00	32	26
33+00.00	35	50
33+50.00	32	77
34+00.00	31	77
34+50.00	29	53
35+00.00	23	29
35+50.00	25	12
36+00.00	29	6
36+50.00	30	4
37+00.00	34	5
37+50.00	24	7
38+00.00	8	14
38+50.00	8	11
39+00.00	23	2
39+50.00	25	3
40+00.00	18	3
40+50.00	34	0
41+00.00	25	4
41+50.00	6	13
42+00.00	6	20
42+50.00	7	21
43+00.00	13	23
43+50.00	17	29
44+00.00	15	38
44+50.00	15	50
45+00.00	15	65
45+50.00	14	78
46+00.00	14	82
46+50.00	14	81
47+00.00	14	79
47+50.00	17	75
48+00.00	13	74
48+50.00	13	237
49+00.00	22	426
49+50.00	23	506
50+00.00	24	553
50+50.00	23	329
51+00.00	20	55

Station L	Undercut Exc. (cu. yd.)
48+25.00	19
48+50.00	21
49+00.00	80
49+50.00	77
50+00.00	73
50+25.00	70

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
162+00.00	0	0
162+50.00	129	83
163+00.00	213	131
163+50.00	130	140
164+00.00	46	125
164+50.00	16	92
165+00.00	15	74
165+50.00	22	82
166+00.00	21	90
166+50.00	23	82
167+00.00	27	69
167+50.00	29	70
168+00.00	28	72
168+50.00	25	62
169+00.00	26	39
169+50.00	31	19
170+00.00	28	5
170+50.00	22	0
171+00.00	23	0
171+50.00	22	0
172+00.00	22	7
172+50.00	28	7
173+00.00	24	254
173+50.00	35	538
174+00.00	44	498
174+50.00	39	274
175+00.00	49	68
175+50.00	40	15
176+00.00	30	14
176+50.00	29	13
177+00.00	26	15
177+50.00	27	19
178+00.00	27	22
178+50.00	27	26
179+00.00	27	29
179+50.00	29	26
180+00.00	31	15
180+50.00	39	4
181+00.00	32	3
182+50.00	56	20
183+00.00	16	16
183+50.00	11	40
184+00.00	8	48
184+50.00	7	40
185+00.00	7	38
185+50.00	7	38
186+00.00	8	37
186+50.00	7	38
187+00.00	8	36
187+50.00	8	30
188+00.00	8	26
188+50.00	9	20
189+00.00	11	9
189+50.00	16	4
190+00.00	23	3
190+50.00	27	1
191+00.00	23	4
191+50.00	20	8
192+00.00	18	11
192+50.00	17	14
193+00.00	15	19
193+50.00	14	23
194+00.00	13	24
194+50.00	13	24
195+00.00	13	26
195+50.00	14	25
196+00.00	36	30
196+50.00	70	52
197+00.00	78	93
197+50.00	80	145
198+00.00	52	133
198+50.00	18	83

Station Y7	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
13+00.00	0	0
13+50.00	21	0