DocuSign Envelope ID: 7FA703F9-8D43-407A-9F63-80C534FE36C2

6/2/99

PROJECT REFERENCE NO.	SHEET NO.
P-5705A	1C-10
Location and Surveys	

SURVEY CONTROL SHEET

W/ EXISTING CENTERLINE ALIGNMENTS PRIOR TO CONSTRUCTION

A3

POINT	N	E	BEARING	DIST
POT	541156.550	1431547.790		
LINE			S 74°10′35.9" W	26.44
POT	541149.340	1431522.350		
LINE			S 71°44′39.2" W	25.28
POT	541141.420	1431498.340		
LINE			S 69°15′00.2" W	23.17
POT	541133.210	1431476.670		
LINE			S 67°39′19.3" W	27.22
POT	541122.860	1431451.490		
LINE			S 62°55′51.0" W	23.38
POT	541112.220	1431430.670		
LINE			S 58°20′25.1" W	23.02
POT	541100.140	1431411.080		
LINE			S 49°26′27.9" W	24.93
POT	541083.930	1431392.140		
LINE			S 40°16′19.2" W	26.42
POT	541063.770	1431375.060		
LINE			S 34°36′33.6" W	21.96
POT	541045.700	1431362.590		
LINE			S 24°49′00.4" W	25.95
POT	541022.150	1431351.700		
LINE			S 22°21′36.1" W	4.35
POT	541018.127	1431350.045		
LINE			S 24°07′49.9" W	25.83
POT	540994.558	1431339.487		
LINE			S 24°07′49.9" W	25.83
POT	540970.988	1431328.929		
LINE			S 24°25′05.4" W	25.19
POT	540948.052	1431318.516		
LINE			S 24°25′05.4" W	25.19
POT	540925.117	1431308.103		
LINE			S 23°51′26.8" W	26.81
POT	540900.602	1431297.261		
LINE			S 23°51′26.8" W	26.81
POT	540876.087	1431286.420		
LINE			S 24°09′18.1" W	25.04
POT	540853.241	1431276.174		
LINE			S 24°09′18.1" W	25.04
POT	540830.395	1431265.928		
LINE			S 24°06′35.5" W	26.34
POT	540806.353	1431255.168		
LINE			S 24°06′35.5" W	26.34
POT	540782.311	1431244.409		
LINE			S 23°45′49.3" W	13.72
POT	540769.753	1431238.880		
LINE			S 23°45′49.3" W	13.72
POT	540757.196	1431233.351		

M1_EX

POINT	N	E	BEARING	DIST
POT	541363.470	1431578.510		
LINE			N 88°06′39.7" W	55.82
POT	541365.310	1431522.720		
LINE			N 88°02′34.1" W	50.07
POT	541367.020	1431472.680		
LINE			N 88°14′07.1" W	49.68
POT	541368.550	1431423.020		
LINE			N 88°06′27.6" W	49.97
POT	541370.200	1431373.080		
LINE			N 88°12′52.7" W	51.03
POT	541371.790	1431322.070		
LINE			N 88°06′23.5" W	49.94
POT	541373.440	1431272.160		
LINE			N 88°11′35.1" W	49.47
POT	541375.000	1431222.710		
LINE			N 88°05′08.3" W	51.19
POT	541376.710	1431171.550		
LINE			N 88°14′12.8" W	48.10
POT	541378.190	1431123.470		
LINE			N 88°07′08.7" W	49.36
POT	541379.810	1431074.140		
LINE			N 88°09′37.2" W	51.09
POT	541381.450	1431023.080		
LINE			N 88°10′58.0" W	49.83
POT	541383.030	1430973.280		
LINE			N 88°10′01.8" W	50.03
POT	541384.630	1430923.280		
LINE			N 88°05′00.7" W	49.64
POT	541386.290	1430873.670		
LINE			N 88°17′41.5" W	49.40
POT	541387.760	1430824.290		
LINE			N 88°06′38.1" W	51.26
POT	541389.450	1430773.060		
LINE			N 88°05′21.5" W	49.79
POT	541391.110	1430723.300		
LINE			N 87°55′05.8" W	49.55
POT	541392.910	1430673.780		
LINE			N 87°41′15.9" W	50.81
POT	541394.960	1430623.010		
LINE			N 87°17′07.9" W	48.35
POT	541397.250	1430574.710		
LINE			N 86°14′26.9" W	51.40
POT	541400.620	1430523.420		
LINE			N 85°21′58.0" W	49.14
POT	541404.590	1430474.440		
LINE			N 84°08′02.5" W	51.37
POT	541409.840	1430423.340		
LINE			N 82°30′34.2" W	50.17
POT	541416.380	1430373.600		
LINE			N 81°09′51.4" W	49.61
POT	541424.000	1430324.580		
LINE			N 79°28′49.3" W	48.91
POT	541432.930	1430276.490		
LINE			N 77°55′51.4" W	51.37
POT	541443.670	1430226.260		
LINE			N 76°13′54.9" W	48.19
POT	541455.140	1430179.450		
LINE			N 74°42′48.1" W	51.01
POT	541468.590	1430130.240		
LINE			N 72°59′45.8" W	49.89
POT	541483.180	1430082.530		
LINE			N 71°18′16.3" W	50.07
POT	541499.230	1430035.100		
LINE			N 70°16′47.2" W	49.34
POT	541515.880	1429988.650		
LINE			N 68°26′05.2" W	50.90
POT	541534.590	1429941.310		
LINE			N 66°54′49.8" W	50.19
POT	541554.270	1429895.140		
LINE			N 65°29′43.8" W	50.12
POT	541575.060	1429849.530		
LINE			N 63°54′00.6" W	50.12
POT	541597.110	1429804.520		
LINE			N 62°20′53.4" W	49.52
POT	541620.090	1429760.660		
LINE			N 61°08′43.9" W	51.16
POT	541644.780	1429715.850		

REVISIONS

11/2/2022
P-5705
HNTB
...s.ls.1C-10.dgn