PROJECT NO.: U-5873 **SHEET 1 OF 1**
COMPUTED BY: A. Weeks
CHECKED BY: F. Masterson **SECTION: 200**

CLEARING AND GRUBBING

* Calculate Acreage for Tree Areas Only

LINE	STATION	STATION	LOCATION	AREA FROM CADD OR LENGTH	WIDTH	SQUARE FEET
L	11+95	15+34	LT/RT	19,522		19,522
L	15+26	26+69	LT/RT	122,353		122,353
Y1	10+20	14+15	LT/RT	36,758		36,758
Y2	10+58	20+34	LT/RT	52,112		52,112
Y3	10+41	11+30	LT/RT	4,643		4,643
Y5	10+24	12+20	LT/RT	11,639		11,639
Y5	15+00	15+90	LT	2,190		2,190
Y6	10+30	11+94	LT	3,990		3,990
					Total Sq. Feet	253,205
					Acres*	5.81
					SAY	5.9

$$\frac{\textbf{Total Sq. Feet}}{\textbf{43560 Sq. Feet/ACRE}} =$$