PROJECT NO.: U-5873 **SHEET 1 OF 1**
COMPUTED BY: A. Weeks
CHECKED BY: F. Masterson **SECTION: 250**

REMOVAL OF EXISTING PAVEMENT

(FILL IN THE BLANK FOR 'ASPHALT' OR 'CONCRETE'PAVEMENT)

LINE	STATION	STATION	LOCATION	LENGTH OR AREA	WIDTH	SQUARE YARDS
L	13+22	14+76	LT	755.85		84
L	14+63	15+81	RT	3042.00		338
L	24+53	26+18	RT	2560.50		285
Y1	11+04	15+00	RT	6109.29		679
Y2	11+65	11+88	LT	874.57		97
Y2	11+89	13+38	RT	2810.00		312
Y2	13+10	20+00	LT	10184.00		1132
Y5	10+42	11+76	LT	1924.11		214
Y6	10+11	10+90	LT	1040.00		116
	WEDGING					83
					TOTAL	3,339
					SAY	**3,350**