PROJECT REFERENCE NO.	SHEET NO.
R-2577A	EC-3A
ROADWAY DESIGN ENGINEER	HYDRAULICS ENGINEER

DIVISION OF HIGHWAYS
STATE OF NORTH CAROLINA

SOIL STABILIZATION SUMMARY SHEET

PSRM MATTING FOR EROSION CONTROL

CONST SHEET NO.	LINE	FROM STATION	TO STATION	SIDE	ESTIMATE (SY)
5	L	11+44	12+00	LT	35
5	Y1B	11+03	11+26	LT	15
6	Y1B	17+00	17+50	RT	75
6	Y1B	16+00	17+50	LT	300
7	L	38+00	38+50	RT	30
7	L	37+50	38+00	RT	55
10	L	82+43	83+00	LT	50
10	Y5	22+50	23+31	RT	85
11	L	85+55	86+85	LT	75
11	L	88+50	89+90	RT	80
11	L	94+00	94+50	LT	30
12	L	100+50	100+92	RT	45
12	L	101+02	102+00	LT	105
12	L	102+00	102+50	LT	55
12	L	106+50	107+85	LT	140
12	L	107+04	109+50	RT	255
13	L	113+02	113+50	RT	50
13	L	113+50	115+00	RT	85
14	L	128+50	129+50	LT	105
14	Y12	21+25	22+00	RT	80
15	L	139+88	140+15	RT	30
15	L	140+51	142+00	RT	155
15	Y13	11+50	13+00	LT	120
18	L	175+46	177+50	LT	225
18	L	177+50	178+50	LT	55
18	L	179+00	179+50	LT	30
18	L	182+11	184+00	LT	205
18	L	185+50	186+50	RT	55
20	Y17	14+00	14+50	LT	30
22	L2	228+23	228+69	RT	40
			SUBTOTAL		2,695

PSRM MATTING FOR EROSION CONTROL

CONST SHEET NO.	LINE	FROM STATION	TO STATION	SIDE	ESTIMATE (SY)
22	L2	229+29	229+50	LT	15
27	L	290+00	290+20	LT	15
27	L	294+00	298+09	LT	225
27	L	297+50	297+68	RT	25
			SUBTOTAL		280
			TOTAL		2,975