PROJECT NO.	SHEET NO.
2026CPT.03.11.10711, ETC.	17
36249.5093, 50975.3.52	
3C.071102, 3C.071103	
3C.071104, 3C.071105	

SUMMARY OF QUANTITIES

													0106000000-E	1220000000-E	1245000000-E	1297000000-E		1308000000-E	1330000000-E	1491000000-E	1519000000-E	1520000000-E	1523000000-E	1524000000-E
PROJECT NO	COUNTY	MAP NO	ROUTE	DESCRIPTION	TYP NO	LANES	LANE TYPE	LENGTH	WIDTH	BEGIN MP	END MP		BORROW EXCAVATION	INCIDENTAL STONE BASE	SHOULDER RECONSTRUCTION	1.5" MILLING	1.25" MILLING	0" - 1.5" MILLING	INCIDENTAL MILLING	BASE COURSE, B25.0C	SURFACE COURSE, S9.5B	LEVELING COURSE, S9.5B	SURFACE COURSE, S9.5C	LEVELING COURSE, S9.5C
								MI	FT				CY	TON	SMI	SY	SY	SY	SY	TONS	TON	TON	TON	TON
2026CPT.03.11.10711	Pender	1	US-421 N	FROM SR 1114 (BLUEBERRY RD) TO END OF DIVIDED SECTION [MP 5.26 - MP 9.70]	1	2		4.44	24	5.26	9.70		489	20	8.94				767				8,292	50
TOTAL FOR MAP NO. 1								**4.44**					**489**	**20**	**8.94**				**767**				**8,292**	**50**
2026CPT.03.11.10711	Pender	2	US-421 S	FROM BEGINNING OF DIVIDED SECTION TO SR 1114 (BLUEBERRY RD) [MP 16.74 - MP 21.18]	1	2		4.44	24	16.74	21.18		546	20	8.94				806				8,274	50
TOTAL FOR MAP NO. 2								**4.44**					**546**	**20**	**8.94**				**806**				**8,274**	**50**
TOTAL FOR PROJ NO. 2026CPT.03.11.10711								**8.88**					**1,035**	**40**	**17.88**				**1,573**				**16,566**	**100**
2026CPT.03.11.20711	Pender	3	SR-1113 / MONTAGUE RD	FROM NC 210 TO US 421 [MP 0.00 - MP 0.86]	2	2		0.86	18	0.00	0.86		101	46	1.65				30	580	797			
TOTAL FOR MAP NO. 3								**0.86**					**101**	**46**	**1.65**				**30**	**580**	**797**			
2026CPT.03.11.20711	Pender	4	SR-1128 / POINT CASWELL RD	FROM SR 1126 (ROOKS RD) TO NC 11 [MP 1.90 - MP 3.90]	3,4	2		2.00	20	1.90	3.90		244	46	3.99	2,224			689		2,084			
TOTAL FOR MAP NO. 4								**2.00**					**244**	**46**	**3.99**	**2,224**			**689**		**2,084**			
2026CPT.03.11.20711	Pender	5	SR-1100 / SLOCUM TR	FROM SR 1201 (BEATTYS BRIDGE RD) TO NC 11 [MP 0.00 - MP 3.50]	3	2		3.50	20	0.00	3.50		424	152	6.94				461		3,375	160		
TOTAL FOR MAP NO. 5								**3.50**					**424**	**152**	**6.94**				**461**		**3,375**	**160**		
2026CPT.03.11.20711	Pender	6	SR-1101 / POINT CASWELL RD	FROM BEGINNING OF PAVEMENT TO NC 210 [MP 1.90 - MP 1.38]	3	2		1.38	18	1.90	3.28		170	68	2.78			333	111		1,404			
TOTAL FOR MAP NO. 6								**1.38**					**170**	**68**	**2.78**			**333**	**111**		**1,404**			
TOTAL FOR PROJ NO. 2026CPT.03.11.20711								**7.74**					**939**	**312**	**15.36**	**2,224**		**333**	**1,291**	**580**	**7,660**	**160**		
																2,224								
2026CPT.03.11.20712	Pender	7	SR-1219 / MCALLISTER RD	FROM SR 1128 (POINT CASWELL) TO END OF PAVMENT [MP 0.00 - MP 0.10]	5	2		0.10	18	0.00	0.10			18					103		103			
TOTAL FOR MAP NO. 7								**0.10**						**18**					**103**		**103**			
TOTAL FOR PROJ NO. 2026CPT.03.11.20712								**0.10**						**18**					**103**		**103**			
36249.5093	Pender	8	NS 99349 / NORTH RIDGE	FROM NS 99350 (EAST RIDGE) TO DEAD END [MP 0.00 - MP 0.11]	6	2		0.11	20	0.00	0.11			14			1,459		56		103			
TOTAL FOR MAP NO. 8								**0.11**						**14**			**1,459**		**56**		**103**			
36249.5093	Pender	9	NS 98544 / WEST RIDGE	FROM NS 98360 (SANDY LN) TO DEAD END [MP 0.00 - MP 0.12]	6	2		0.12	20	0.00	0.12			14			1,559		57		111			
TOTAL FOR MAP NO. 9								**0.12**						**14**			**1,559**		**57**		**111**			
36249.5093	Pender	10	NS 98951 / NORTH HARBOR DR	FROM NS 98898 (SUNSET DR) TO DEAD END [MP 0.00 - MP 0.12]	6	2		0.12	18	0.00	0.12			2			1,524				108			
TOTAL FOR MAP NO. 10								**0.12**						**2**			**1,524**				**108**			
36249.5093	Pender	11	NS 98580 / TWILIGHT CT	FROM NS 98951 (NORTH HARBOR DR) TO DEAD END [MP 0.00 - MP 0.03]	6	2		0.03	18	0.00	0.03						568				40			
TOTAL FOR MAP NO. 11								**0.03**									**568**				**40**			
36249.5093	Pender	12	NS 98579 / SOUTH HARBOR DR	FROM DEAD END TO NS 98898 (SUNSET DR) [MP 0.00 - MP 0.08]	6	2		0.08	18	0.00	0.08						1,049				77			
TOTAL FOR MAP NO. 12								**0.08**									**1,049**				**77**			
36249.5093	Pender	13	NS 98898 / SUNSET DR	FROM NC 50 (S TOPSAIL DR) TO NS 98951 (NORTH HARBOR DR) [MP 0.00 - MP 0.03]	6	2		0.03	22	0.00	0.03						405				28			
TOTAL FOR MAP NO. 13								**0.03**									**405**				**28**			
TOTAL FOR PROJ NO. 36249.5093								**0.49**						**30**			**6,564**		**113**		**467**			
																6,564								