PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
BP7.R001	X-1A

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

NOTE: EMBANKMENT COLUMN DOES NOT INCLUDE BACKFILL FOR UNDERCUT

CROSS-SECTION SUMMARY

Station L RT	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
13+70.00	0	0
14+00.00	37	0
14+50.00	96	8
15+00.00	55	12
15+50.00	99	9
15+80.00	56	86
	343	115

Station L RT	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
15+80.00	0	0
16+00.00	12	53
16+50.00	26	937
17+00.00	30	2161
17+50.00	47	2706
18+00.00	58	2738
18+50.00	53	2326
19+00.00	34	1861
19+50.00	21	1604
20+00.00	10	1501
20+50.00	0	2384
21+00.00	0	2415
	291	20686

Station L RT	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
23+00.00	0	0
23+50.00	0	1308
24+00.00	0	1568
24+50.00	0	974
24+62.00	0	165
	0	4015

Station L RT	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
24+62.00	0	0
25+00.00	0	398
25+50.00	0	369
	0	767

Station L RT	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
25+50.00	0	0
26+00.00	0	315
26+50.00	0	211
27+00.00	6	180
27+50.00	19	170
28+00.00	31	142
28+50.00	32	128
29+00.00	24	97
29+50.00	10	41
30+00.00	1	7
30+50.00	3	3

31+00.00	7	4
31+50.00	16	4
32+00.00	20	2
32+50.00	10	1
	179	1305

Station L LT	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
13+70.00	0	0
14+00.00	37	0
14+50.00	100	8
15+00.00	21	4
15+50.00	99	9
16+00.00	93	72
16+50.00	26	937
17+00.00	11	870
17+50.00	0	0
18+00.00	0	0
18+50.00	0	0
19+00.00	0	0
19+50.00	0	0
20+00.00	44	0
20+50.00	44	0
20+80.27	0	0
	475	1900

Station L LT	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
23+18.27	0	0
23+50.00	0	0
24+00.00	0	0
24+50.00	0	0
25+00.00	4	2
25+50.00	12	4
26+00.00	8	3
26+50.00	0	0
27+00.00	30	0
27+50.00	58	1
28+00.00	54	3
28+50.00	44	4
29+00.00	29	3
29+50.00	17	1
30+00.00	11	1
30+50.00	6	4
31+00.00	8	6
31+50.00	16	4
32+00.00	20	2
32+50.00	17	1
	334	39

Station RPA	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
10+25.00	0	0
10+50.00	23	1
10+75.00	23	3
11+00.00	24	3
11+25.00	28	2
11+50.00	35	3
11+75.00	43	3
12+00.00	53	4
12+25.00	61	8
12+50.00	63	16
12+75.00	66	22
13+00.00	73	22
13+25.00	83	15
13+50.00	111	5
13+75.00	111	0
14+00.00	46	0
	843	107

Station RPD	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
11+00.00	0	0
11+25.00	31	3
11+50.00	36	10
11+75.00	26	20
12+00.00	11	38
12+25.00	4	61
12+50.00	9	87
12+75.00	11	117
12+90.00	8	92
	136	428

Station RPD	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
12+90.00	0	0
13+00.00	7	70
13+25.00	16	190
13+50.00	13	236
13+75.00	5	295
14+00.00	0	243
	41	1034

Station Y MED	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
22+04.86	0	0
22+50.00	24	0
23+00.00	54	0
23+32.92	18	0
	96	0

Station Y RT	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
18+09.03	0	0
18+50.00	17	0
19+00.00	72	0
19+50.00	141	0
20+00.00	336	0
20+50.00	525	0
21+00.00	525	5
21+50.00	329	5
22+00.00	158	0
22+50.00	130	278
23+00.00	94	278
23+50.00	57	0
24+00.00	33	9
24+50.00	27	16
25+00.00	23	19
25+50.00	23	11
26+00.00	23	0
26+27.99	7	0
	2520	621

Station Y LT	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
20+14.98	0	0
20+50.00	13	0
21+00.00	67	0
21+50.00	96	0
22+00.00	86	0
22+50.00	299	0
23+00.00	296	398
23+50.00	73	398
24+00.00	67	0
24+50.00	54	123
25+00.00	79	123
25+50.00	114	0
26+00.00	212	0
26+50.00	237	0
27+00.00	129	0
27+50.00	65	0
27+96.50	19	0
	1906	1042