PROJECT REFERENCE NO.	SHEET NO.
U-3422B	3B-3

DIVISION OF HIGHWAYS
STATE OF NORTH CAROLINA

ASPHALT PAVEMENT REMOVAL SUMMARY

SURVEY LINE	STATION	STATION	LOCATION LT/RT/CL	YD^2
-Y3-	37+93	38+49	LT	86.44
-Y3-	38+97	40+39	LT	900.56
-L-	131+46	134+23	RT	1646.20
-L-	154+61	159+77	RT	383.33
-L-	114+16	119+93	CL	1039.56
-L-	153+69	157+65	CL	683.00
-L-	184+04	185+91	CL	222.22
-Y3-	31+35	35+00	CL	622.22
-Y5-	128+86	134+20	CL	1682.86
			TOTAL:	7,165.98
			SAY:	7,170

PLOT DRIVER: NCDOT_pdf_color_eng_50.plt
USER: ASNIDER
FILE: \
DATE: 10/23/2026
PENTABLE: U3422_pshpfi.tbl
TIME: 10:16:42 AM