PROJECT: R-2904 COUNTY: DURHAM SHEET 1 OF 1

	STATION	STATION	EXCAVATION					EMBANKMENT				BORROW	WASTE			
			TOTAL EXCAV. (UNCL)	ROCK	UNDERCUT	UNSUIT. UNCLASS.	SUITABLE UNCLASS.	TOTAL	ROCK	EARTH	EMB. + 18 %		ROCK	SUITABLE	UNSUIT.	TOTAL
-L- LEFT																
-L-	16+40.63	45+50.00	11,455		269	1,048	10,407	604		604	713			9,694	1,317	11,011
-L-	45+50.00	57+38.87	15,991				15,991	2,006		2,006	2,367			13,624		13,624
-L- LEFT SUBTOTAL:			27,446		269	1,048	26,398	2,610		2,610	3,080			23,318	1,317	24,635
-L- MEDIAN																
-L-	16+40.63	45+50.00	252				252	301		301	355	103				
-L-	45+50.00	46+50.00	15				15	28		28	33	18				
-L- MEDIAN SUBTOTAL:			267				267	329		329	388	121				
-L- RIGHT																
-L-	16+40.63	45+50.00	132				132	10,488		10,488	12,376	12,244				
-L-	45+50.00	57+38.87	7,063				7,063	8,036		8,036	9,482	2,419				
-L- RIGHT SUBTOTAL:			7,195				7,195	18,524		18,524	21,858	14,663				
ADDITIONAL UNDERCUT:					500			500		500	590	590			500	500
LOSS DUE TO CLEAR. & GRUB.:			-650				-650							-650		-650
SUBTOTAL:			34,258		769	1,048	33,210	21,963		21,963	25,916	15,374		22,668	1,817	24,485
WASTE IN LIEU OF BORROW:												-15,374		-15,374		-15,374
GRAND TOTALS:			34,258		769	1,048	33,210	21,963		21,963	25,916			7,294	1,817	9,111
SAY:			34,400 CY		800 CY											
SHOULDER BORROW = 1,950 CY																
DDE = 25 CY																