PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
B-4134	X-1

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

NOTE: EMBANKMENT COLUMN INCLUDES BACKFILL FOR UNDERCUT

CROSS-SECTION SUMMARY

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
10+00	0	0
10+50	16	3
11+00	137	26
11+50	135	47
12+00	71	64
12+50	28	90
13+00	10	115
13+50	4	99
13+75	3	38
BRIDGE		
14+71	0	0
15+00	2	115
15+50	2	169
16+00	4	134
16+50	15	111
17+00	31	82
17+50	45	60
18+00	28	46
18+25	2	11
18+50	0	0

APPROXIMATE QUANTITIES ONLY:

UNCLASSIFIED EXCAVATION, BORROW EXCAVATION, SHOULDER BORROW, FINE GRADING, CLEARING AND GRUBBING, AND REMOVAL OF EXISTING PAVEMENT, WILL BE PAID FOR AT THE CONTRACT LUMP SUM PRICE OF "GRADING" (SEE PROJECT SPECIAL PROVISIONS)