R:\b3152\xsc\EARTHI.log

LTNC1005

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
B-3403	X-1

CROSS-SECTION SUMMARY

Station L	Embankment Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embankment Embt (cu. yd.)
10+75.00	0	0
11+00.00	1	5
11+50.00	1	21
12+00.00	0	36
12+50.00	0	68
13+00.00	0	170
13+50.00	4	363
14+00.00	4	611
14+50.00	0	739
15+00.00	0	0
15+50.00	0	0
15+85.00	0	0
16+00.00	0	376
16+50.00	61	1015
17+00.00	257	683
17+50.00	417	547
18+00.00	423	471
18+50.00	282	450
19+00.00	110	468
19+50.00	45	423
20+00.00	37	345
20+50.00	30	321
21+00.00	26	278
21+50.00	67	124
22+00.00	130	10
22+39.73	129	5

Note: Approximate quantities only. Unclassified Excavation, Fine Grading, Clearing and Grubbing, Breaking of Existing Pavement and Removal of Existing Pavement will be paid for at the contract lump sum price for "Grading."