PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
B-3884	X-1

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

CROSS-SECTION SUMMARY

NOTE: EMBANKMENT COLUMN INCLUDES BACKFILL FOR UNDERCUT

- L -	Uncl. Exc. (cu. Yd.)	Embt (cu. Yd.)
10+00		
10+50	0.0	62.5
11+00	0.0	75.0
11+50	0.0	84.5
12+00	0.0	104.5
12+50	0.0	109.2
13+00	0.0	121.7
13+50	0.0	138.3
14+00	8.3	135.0
14+24	4.0	51.2
SUBTOTAL	12.3	881.9
	BRIDGE	
15+51		
16+00	50.6	145.4
16+50	94.2	141.7
17+00	135.0	91.7
17+50	127.5	45.8
18+00	78.3	46.7
18+50	85.0	50.8
19+00	136.7	54.2
19+50	195.8	52.5
20+00	192.5	44.2
20+50	151.7	30.8
SUBTOTAL	1247.3	703.8

APPROXIMATE QUANTITIES ONLY. UNCLASSIFIED EXCAVATION, BORROW EXCAVATION, FINE GRADING, CLEARING AND GRUBBING, AND REMOVAL OF EXISITNG PAVEMENT WILL BE PAID FOR AT THE LUMP SUM PRICE FOR "GRADING."