TIP PROJECT: B-4044 COUNTY: BURKE SHEET 3B OF 12

| SUMMARIES / STATION RANGES | TOTAL EXCAV. (UNCL) | ROCK EXCAV. | UNDERCUT EXCAV. | UNSUIT. EXCAV. | SUITABLE EXCAV. | TOTAL EMB. | ROCK EMB. | EARTH EMB. | EMB. + 15 % | BORROW | ROCK WASTE | SUITABLE WASTE | UNSUIT. WASTE | TOTAL WASTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -L- STA 10+00 TO 16+15 (BR) | 375 | | | | 375 | 10.138 | | 10,138 | 11,659 | 11,284 | | | | |
| -L- STA 17+95 (BR) TO 27+62.17 | 16,290 | 250 | | | 16,040 | 6.634 | 250 | 6,322 | 7,520 | 0 | 0 | 8,770 | 0 | 8,770 |
| | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| **SUBTOTAL** | **16,665** | 250 | 0 | 0 | **16,415** | **16,772** | 250 | **16,460** | **19,179** | **11,284** | 0 | **8,770** | 0 | **8,770** |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| LOSS DUE TO CLR & GRUB | -2,000 | | | | -2,000 | | | | | 2,000 | | | | |
| EARTH WASTE TO REPL. BOR. | 0 | | | | | | 0 | 0 | | -8,770 | 0 | -8,770 | 0 | -8,770 |
| **PROJECT TOTAL** | **14,665** | | | | **14,415** | **16,772** | | **16,460** | **19,179** | **4,514** | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| EST. FOR REPL. TOPSOIL ON BOR. PIT | | | | | | | | | | 226 | | | | |
| ADD. ROADWAY EXCAVATION | 599 | | | | | | | | | | | | | 599 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **GRAND TOTAL** | **15,264** | | | | | | | | | **4,740** | | | | 599 |
| **SAY** | **15,300** | | | | | | | | | **4,900** | | | | **600** |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **DDE** | **1,475** | | | | | | | | | | | | | |
| **CONTINGENCY UNDERCUT** | **2,500** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |