PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
B-4044	X-0

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

CROSS-SECTION SUMMARY

NOTE: EMBANKMENT COLUMN DOES NOT INCLUDE BACKFILL FOR UNDERCUT

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
10+00.0000	0	0
10+50.0000	46	17
11+00.0000	82	37
11+50.0000	59	48
12+00.0000	40	78
12+50.0000	40	114
13+00.0000	46	157
13+50.0000	26	295
14+00.0000	19	630
14+50.0000	17	1219
15+00.0000	0	1872
15+50.0000	0	2280
16+00.0000	0	2569
16+15.0000	0	822

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
18+00.0000	0	442
18+50.0000	0	3465
19+00.0000	0	1769
19+50.0000	11	623
20+00.0000	334	108
20+50.0000	1050	0
21+00.0000	1795	0
21+50.0000	2245	0
22+00.0000	2227	0
22+50.0000	1925	0
23+00.0000	1567	0
23+50.0000	1231	7
24+00.0000	925	13
24+50.0000	646	11
25+00.0000	447	15
25+50.0000	404	23
26+00.0000	535	33
26+50.0000	620	41
27+00.0000	310	45

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
27+50.0000	15	36
27+62.1700	3	3

Approximate quantities only. Borrow excavation, fine grading, clearing and grubbing, and removal of existing pavement will be paid for at the lump sum price for "Grading".