3C

PROJECT: B-3205 COUNTY: MADISON SHEET OF

computed by : KNW 06/10/2005

IN CUBIC YARDS

SUMMARIES / STATION RANGES	TOTAL EXCAV. (UNCL)	ROCK EXCAV.	UNDERCUT EXCAV.	UNSUIT. EXCAV.	SUITABLE EXCAV.	TOTAL EMB.	ROCK EMB.	EARTH EMB.	EMB. + 15 %	BORROW	SUITABLE WASTE	UNSUIT. WASTE	TOTAL WASTE
-DR1-													
5+11.00 TO 7+32.94	25				25	279		279	321	296			
-Y1-													
10+11.00 TO 15+08.05	8,433				8,433	356		356	409		8,024		8,024
-DET-													
12+47.70 TO 13+94.00 (BR)	73				73	322		322	370	297			
(BR) 14+59.00 TO 15+42.02	484				484	12		12	14		470		470
-L-													
10+00.00 TO 14+35.00 (BR)	1,113				1,113	36		36	42		1,071		1,071
(BR) 15+27.00 TO 17+22.00	335				335	5		5	7		328		328
SUBTOTAL	10,463				10,463	1,010		1,010	1,163	593	9,893		9,893
REMOVAL													
-DET-													
12+59.06 TO 15+42.02	364				364	513		513	590	226			
SUBTOTAL	10,827				10,827	1,523		1,523	1,753	819	9,893		9,893
WASTE IN LIEU OF BORROW										-819	-819		-819
LOSS DUE TO CLEAR & GRUBBING	-600				-600						-600		-600
SUBTOTAL	10,227				10,227	1,523		1,523	1,753	0	8,474		8,474
TOTAL	10,227				10,227	1,523		1,523	1,753	0	8,474		8,474
SAY	**10,300**												