REVISIONS

PROJECT REFERENCE NO.	SHEET NO.
R-977A	27
HIGHWAY DESIGN ENGINEER	HYDRAULICS ENGINEER

METRIC 5 0 10

CONST. REV.

R/W REV.

PRELIMINARY PLANS
DO NOT USE FOR CONSTRUCTION

INCOMPLETE PLANS
DO NOT USE FOR R/W ACQUISITION

-Y7-
PIs Sta 74+27.218
Θs = 5°00'00.0"
Ls = 60.939
LT = 40.656
ST = 20.335

-Y7-
PI Sta 75+07.897
Δ = 19°36'51.0" (LT)
L = 119.568
T = 60.375
R = 349.276
SE = EXIST.

-Y7-
PIs Sta 75+87.425
Θs = 5°00'00.0"
Ls = 60.939
LT = 40.656
ST = 20.335

-Y6-
PI Sta 10+37.875
Δ = 65°04'47.0" (LT)
L = 36.066
T = 20.269
R = 31.752

-Y6REV-
PI Sta 9+40.261
Δ = 1°00'12.9" (RT)
L = 122.434
T = 61.219
R = 6,990.000
SE = NC

JOE H. OWENS
AND
MARY JANE OWENS
DB 244 PG 199
DB 240 PG 34

HARRY T. BYERS
DB 552 PG 134

NEUSE, INC.
DB 552 PG 132

BASS U. HYATT
DB 601 PG 186

-Y6REV- POT Sta.7+97.444 -

-Y7- POT Sta.73+40.000

-Y7- TS Sta.73+86.562

-Y7- SC Sta.74+47.522

-Y7- CS Sta.75+67.090

-Y6- POT Sta.10+00.000 -

-Y7- POC Sta.75+64.117

-Y6- PC Sta.10+17.615

BEGIN CONSTRUCTION
-Y6 REV- Sta.7+97.444

-Y6REV- PC Sta.8+79.042

-Y6REV- PT Sta.10+01.476

SEE SHEET 29
MATCH LINE -Y6REV- STA 10+60.000

TRI-COUNTY TECHNICAL INSTITUTE
DB 409 PG 75
DB 363 PG 27
DB 310 PG 81
DB 306 PG 121

SEE SHEET 55 FOR -Y6REV- PROFILE
SEE SHEET 57 FOR -Y7- PROFILE

LOCHNER
H.W. LOCHNER, INC.
3725 NATIONAL DRIVE, SUITE 123
RALEIGH, NC 27612

j:\data\dgn\r977a\pln27.dgn Aug. 27, 1996 09:22:31