S:\Roadway\bridges\B3450\gpk\ew.LOG

PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
B-3450	X-1

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

CROSS-SECTION SUMMARY

NOTE: EMBANKMENT COLUMN INCLUDES BACKFILL FOR UNDERCUT

Station B3450L2	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)	Station Detour2	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
10+00.000	0	0	1+48.070	0	0
10+50.000	21	42	1+51.610	1	1
11+00.000	13	102	2+03.760	18	50
11+50.000	2	175	2+55.290	20	59
12+00.000	2	235	3+05.930	10	347
12+50.000	5	264	4+56.250	13	1099
13+00.000	19	301	5+06.580	22	608
13+50.000	29	382	5+58.140	26	370
15+00.000	21	520	5+86.050	0	0
15+50.000	5	413			
16+00.000	0	286			
16+50.000	0	236			
17+00.000	0	271			
17+50.000	0	270			
18+00.000	0	277			
18+50.000	0	238			
19+00.000	0	196			
19+50.000	0	190			
20+00.000	0	209			
20+50.000	0	217			
21+00.000	0	241			
21+50.000	0	364			
23+00.000	16	390			
23+50.000	49	380			
24+00.000	66	228			
24+50.000	38	187			
25+00.000	2	139			
25+50.000	1	71			
26+00.000	1	41			
26+50.000	2	67			
26+99.000	0	0			

Station Detour1	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
1+12.190	0	0
1+51.670	5	32
2+03.680	19	138
2+56.290	15	288
3+07.110	2	446
3+57.780	0	585
4+07.890	0	726
4+57.950	0	881
5+08.480	0	948
5+60.020	2	790
6+13.240	15	446
6+66.650	18	186
6+84.080	0	0

Approximate quantities only. Unclassified excavation, borrow excavation, shoulder borrow, fine grading, clearing and grubbing, breaking of existing pavement and removal of existing pavement will be paid for at the lump sum price for "Grading".