PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
B-3714	X-0

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

CROSS-SECTION SUMMARY

Station L	Uncl. Exc. (cu. yd.)	Embt (cu. yd.)
8+00.00	0	0
8+50.00	29	14
9+00.00	60	15
9+50.00	88	3
10+00.00	116	7
10+50.00	125	13
11+00.00	243	15
11+50.00	229	14
12+00.00	102	15
12+50.00	78	21
13+00.00	37	53
13+50.00	15	294
14+00.00	12	662
14+50.00	13	828
15+00.00	15	781
15+50.00	12	688
16+00.00	7	676
16+30.50	3	426
16+30.50ABUT		155
SUBTOTAL:	1184	4680
17+80.50ABUT		33
17+80.50	0	0
18+00.00	6	221
18+50.00	40	539
19+00.00	74	522
19+50.00	76	571
20+00.00	68	628
20+50.00	65	630
21+00.00	69	585
21+50.00	74	542
22+00.00	69	501
22+50.00	50	432
23+00.00	21	349
23+50.00	5	309
24+00.00	5	269
24+50.00	7	199
25+00.00	17	92
25+25.36	7	4
SUBTOTAL:	653	6426

APPROXIMATE QUANTITIES ONLY. UNCLASSIFIED EXCAVATION, FINE GRADING, CLEARING AND GRUBBING, AND REMOVAL OF EXISTING PAVEMENT WILL BE PAID FOR AT THE CONTRACT LUMP SUM PRICE FOR "GRADING".